

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องสมาคม ภายใต้โครงการ "สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี และฝึกอบรมบุคลากรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี"
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ พัสต อุทยานวิทยาศาสตร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ๑. งานรื้อถอน ฝ้าเพดาน พื้น ผนัง เดิม
 ๒. งานติดตั้งฝ้าเพดาน พื้น ผนังใหม่ ตามแบบ
 ๓. งานซ่อมแซม และพ่นสีชุดเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบ
 ๔. งานติดตั้งประตู ติดสติ๊กเกอร์
 ๕. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแบบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....1.9..ศ.ค..2568.....เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.- บาท
(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ก จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผศ.ฤกษ์ชัย	ศรีวรรมาศ	ประธานคณะกรรมการ
๗.๒ นายประชา	คำภักดี	กรรมการ
๗.๓ นายชนันทกิตติ์	ทองพูล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ	ปรับปรุงห้องสมุด ภายใต้โครงการ "สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี และฝึกอบรมบุคลากรตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี"		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 แผ่น	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	4 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย:บาท
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	349,176.73	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	349,176.73	
	ราคากลาง	349,000.00	
	ราคากลาง (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(.....)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤษชัย ศีวีรมาศ
ประธานกรรมการ

(.....)

นายชนันทกิตติ ทองพูล
กรรมการ

(.....)

นายประชา คำภักดี
กรรมการ

แบบแสดงปริมาณงาน โครงการปรับปรุงห้องสมุด ภายใต้โครงการ "สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพกับการจัดการทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี"

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุงห้องสมุด								
1	หมวดงานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอน ประกอบด้วย	งาน	1.00			25,000.00		25,000.00	
	- รื้อเคาท์เตอร์เดิมออก พร้อมขนทิ้ง								
	- รื้อพื้น F1 เดิมออก พร้อมขนทิ้ง								
	- รื้อผนัง 1 เดิมออก พร้อมขนทิ้ง								
	- รื้อเพอร์นิเจอร์ BF1 เฉพาะบริเวณชั้นวางพระเดิม พร้อมขนทิ้ง								
	- รื้อฝ้า C1 เดิมออก พร้อมขนทิ้ง								
	- รื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเด้ารับไฟฟ้าเดิมออก พร้อมขนย้าย								
	- รื้อชุดประตูด่านเลื่อนด้วยอลูมิเนียม D1 เดิมออก พร้อมขนย้าย								
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฝ้าเพดาน	ตร.ม.	29.00	400.00	11,600.00	100.00	2,900.00	14,500.00	
	- C2 ฝ้าอะลูมิเนียม ทน 16 มม. โครงคร่าว T-Bar @ 0.60x0.60 ม.								
	2.2 งานผนัง								
	- ผนัง 3	ตร.ม.	35.00	150.00	5,250.00	100.00	3,500.00	8,750.00	
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.#								
	- ชั้นที่ 1 ปิดทับด้วยแผ่น HMR	ตร.ม.	35.00	490.00	17,150.00	400.00	14,000.00	31,150.00	
	- ชั้นที่ 2 ปิดฉนวนกันความร้อน สีสวยระบายหลัง	ตร.ม.	35.00	1,190.00	41,650.00	350.00	12,250.00	53,900.00	
	- บัวฉิ่งผนัง PVC 4"	ม.	15.00	90.00	1,350.00	40.00	600.00	1,950.00	
	2.3 งานพื้น	ตร.ม.	29.00	690.00	20,010.00	300.00	8,700.00	28,710.00	
	- งานปูพื้น SPC Click Lock ทน 4 มม. และงาน Self Leveling								
3	งานประตูด่านต่าง								
	- D2	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	3,000.00	3,000.00	16,000.00	
	- W2 ติดสติ๊กเกอร์สีขาว	ตร.ม.	3.00	1,000.00	3,000.00	250.00	750.00	3,750.00	
	- งานซ่อมประตูบานเลื่อนคู่ BF3	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- งานเปลี่ยนมือจับลิ้นชัก BF2	ชุด	10.00	250.00	2,500.00	50.00	500.00	3,000.00	
4	งานสี								
	- พื้นสีเพอร์นิเจอร์ BF1 BF2 และ BF3 (สีอุตสาหกรรม) + พื้นสีผนัง	งาน	1.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	
5	งานระบบไฟฟ้า								
	- งานเดินสายไฟ สายโทรศัพท์ สาย LAN และระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย	งาน	1.00	25,000.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- โคมดาวไลท์ ฝังฝ้า หลอด LED E27 12W								
	- สวิตซ์ 1 ทาง พร้อมฝาครอบ								
	- เด้ารับไฟฟ้าคู่ แบบมีกราวด์ พร้อมฝาครอบ								
	- เด้ารับแฉกและโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบ								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	สาย THW 2x1.5 sq.mm ท่อ uPVC 20mm. พร้อมแค้มยัด								
	สาย THW 2x2.5/2.5G sq.mm ท่อ uPVC 20mm. พร้อมแค้มยัด								
	ท่อ uPVC 20mm. พร้อมแค้มยัด								
	รวมเงินทั้งสิ้น				172,010.00		94,700.00	266,710.00	