

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานรื้อ/ก่อปิดผนังช่องทางเข้าอาคาร
 - 4.2 งานฐาน BACKDROP
 - 4.3 งาน BACKDROP รูปสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
 - 4.4 งานรื้อถอนต้นไม้เดิมและปิดปากบ่อพัก ค.ส.ล.
 - 4.5 งานปรับปรุงลานหินสี
 - 4.6 งานทำความสะอาดทาสี
 - 4.7 งานซ่อมรางระบายน้ำ/ฝ้าเพดาน
 - 4.8 งานระบบระบายน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....**16 ก.ย. 2568**.....เป็นเงิน 1,255,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร4 จำนวน 4 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร5(ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบ ปร6 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร	ทวีวุฒิ	ประธานคณะกรรมการ
7.2 นายกมล	โพธิ์ศรี	กรรมการ
7.3 นายนุกูล	มงคล	กรรมการ
7.4 นายนิรันดร์	รัตนสงวน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

12 กันยายน 2568

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานรื้อ/ก่อบิดผนังช่องทางเข้าอาคาร	29,962.00			
2	งานฐาน BACKDROP	18,803.00			
3	งาน BACKDROP รูปสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย	63,227.00			
4	งานรื้อถอนต้นไม้เดิมและปิดปากบ่อพัก ค.ส.ล.	13,242.00			
5	งานปรับปรุงลานหินสี	67,782.00			
6	งานทำความสะอาดทาสี	512,750.00			
7	งานซ่อม	29,836.00			
8	งานระบบระบายน้ำ	225,140.00			
	รวมเป็นเงิน	960,742.00	1.3070	1,255,671.14	
	ค่า FACTOR F 1.3070				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					1,255,671.14

(.....)
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ทวีวุฒิ)

ประธานกรรมการ

(.....)
 (นายอนุท มงคล)

กรรมการ

(.....)
 (นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ

(.....)
 (นายนิรันดร์ รัตนสงวน)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

ร.ก.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อ/ก่อปิดผนังช่องทางเข้าอาคาร								
	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	14	-	-	40	560	560	รื้อขนไป
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	14	298	4,172	94	1,316	5,488	
	เสาเอ็น คานทับหลัง ค.ส.ถ. (ครึ่งแผ่น ขนาด 7.5x10.0 ซม.)	ม.	15	100	1,500	46	690	2,190	
	ฉาบปูนผนัง (ภายนอก-ภายใน)	ตร.ม.	28	84	2,352	95	2,660	5,012	
	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 75x38x2.3 มม. (20.66 กก./ท่อน)	ท่อน	13	522	6,786	207	2,691	9,477	
	เหล็กแบน FB ขนาด 3" หนา 2.5 มม. (8.83กก./ท่อน)	ท่อน	1	235	235	89	89	324	
	เหล็กฉาก ขนาด 2x2" หนา 4 มม. (18.36 กก./ท่อน)	ท่อน	1	447	447	184	184	631	
	พุกเหล็ก 3/8"	ชิ้น	16	30	480	10	160	640	
	ทาสีปูนใหม่ (ประเภทกึ่งเงา) สีน้ำคริลิค 100 % ทาภายนอก	ตร.ม.	30	55	1,650	35	1,050	2,700	
	ทาสีโลหะเหล็ก สีน้ำมันทั่วไป ทาภายนอก	ตร.ม.	20	62	1,240	35	700	1,940	
	วัสดุเก็บงานอื่นๆ เช่น สกรู กาวตะปู ชิลิโคน อคริลิคฟิลเลอร์ ฯลฯ	งาน	1	1,000	1,000	-	-	1,000	รวมค่าแรง
	รวมเงิน				19,862		10,100	29,962	
2	งานฐาน BACKDROP								
	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	7	298	2,086	94	658	2,744	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	เส้น	1	54	54	10	10	64	
	ดินถมพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	6	-	-	112	672	672	
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1	410	410	112	112	522	
	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25x0.25 ม.	ตร.ม.	13	27	351	5	65	416	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.)	ลบ.ม.	2	2,420	4,840	327	654	5,494	
	ผนังผิวทรายล้าง (รวมปูนฉาบ)	ตร.ม.	13	344	4,472	128	1,664	6,136	
	พื้นทรายล้าง (รวมปูนทราย)	ตร.ม.	5	447	2,235	104	520	2,755	
	รวมเงิน				14,448		4,355	18,803	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

ร.ก.	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3	งาน BACKDROP รูปสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย								
	เพลทเหล็ก ขนาด 6x6" หนา 6 มม. (1.05 กก./แผ่น)	แผ่น	12	98	1,176	25	300	1,476	
	สตั๊ดพุกเคมี ขนาด M10 x 90 มม.	ชุด	48	20	960	10	480	1,440	
	เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. (27.71 กก./ท่อน)	ท่อน	12	649	7,788	277	3,324	11,112	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SR.24 ขนาด 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	เส้น	1	120	120	20	20	140	
	ไม้เทียม WPC หัวตัดลายไม้ ขนาด 11.5x200x0.95 ซม. สีสัก	แผ่น	47	218	10,246	22	1,034	11,280	
	แผ่นพลาสติกสำหรับภายนอก ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม.	แผ่น	9	794	7,146	250	2,250	9,396	ตัดตามแบบ
	ทาสีโลหะเหล็ก สีน้ำมันทาภายนอก (รองพื้น 1 เทียว + ทับหน้า 2 เทียว)	ตร.ม.	87	62	5,394	35	3,045	8,439	
	สีรองแสงอคริลิคสูตรน้ำ (สีเหลือง)	ตร.ม.	5	600	3,000	34	170	3,170	
	สีรองแสงอคริลิคสูตรน้ำ (สีชมพูสลับบัว)	ตร.ม.	2	600	1,200	34	68	1,268	
	สีรองแสงอคริลิคสูตรน้ำ (สีน้ำเงิน)	ตร.ม.	1	600	600	34	34	634	
	สีเคลือบผิว Polyurethane (PU)	ตร.ม.	8	450	3,600	34	272	3,872	
	วัสดุและอุปกรณ์เก็บงานอื่นๆ เช่น สกรู กาวตะปู ซีลีโคน อคริลิคฟิลเลอร์ ฯลฯ	งาน	1	2,000	2,000	-	-	2,000	รวมค่าแรง
	นั่งร้านเหล็ก	ตร.ม.	60	120	7,200	30	1,800	9,000	
	รวมเงิน				50,430		12,797	63,227	
4	งานรื้อถอนต้นไม้เดิมและปิดปากบ่อพัก ค.ส.ล.								
	ย้ายต้นไม้เดิมออก	ต้น	7	-	-	150	1,050	1,050	
	รื้อขอบคันหินบริเวณที่ปลูกต้นไม้เดิมออก	ชุด	9	-	-	50	450	450	
	รื้อฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก ค.ส.ล. + สกัดคอนกรีตปากบ่อพัก	ชุด	4	-	-	218	872	872	
	ไม้แบบ	ตร.ม.	9	320	2,880	139	1,251	4,131	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	เส้น	5	207	1,035	32	160	1,195	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	2	25	50	-	-	50	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.)	ลบ.ม.	2	2,420	4,840	327	654	5,494	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงิน				8,805		4,437	13,242	
5	งานปรับปรุงลานหินสี								
	พื้นกระเบื้องเดิม ซ่อม/เปลี่ยนแผ่นที่ชำรุด, ขัดล้างทำความสะอาด	ตร.ม.	647	10	6,470	-	-	6,470	รวมค่าแรง
	พื้นบล็อก 8 เหลี่ยมเดิม ซ่อม/เปลี่ยนก้อนที่ชำรุด, ขัดล้างทำความสะอาด	ตร.ม.	2,186	7	15,302	-	-	15,302	"
	สีรองพื้น(สำหรับทากาน)	ตร.ม.	70	600	42,000	-	-	42,000	
	สีรองพื้น(สำหรับทากาน)	ตร.ม.	70	23	1,610	-	-	1,610	
	ค่าแรงตีเส้น,ทาสีรองแสง (รองพื้น 1 เทียว + ทับหน้า 2 เทียว)	ตร.ม.	60	-	-	40	2,400	2,400	
	รวมเงิน				65,382		2,400	67,782	
6	งานทำความสะอาดทาสี								
	งานทาสีผนัง(ทำความสะอาด ทาสีรองพื้น 1 รอบ + สีจริง)	ตร.ม.	2,950	60	177,000	35	103,250	280,250	
	งานทำความสะอาดผนังทรายล่าง+น้ำยาเคลือบพื้นทรายล่าง	ตร.ม.	250	25	6,250	25	6,250	12,500	
	งานทำความสะอาดหลังคา	งาน	1	-	-	200,000	200,000	200,000	
	นั่งร้าน	งาน	1	-	-	20,000	20,000	20,000	
	รวมเงิน				183,250		329,500	512,750	
7	งานซ่อมรางระบายน้ำ/ฝ้าเพดาน								
	งานซ่อมรางระบายน้ำ	งาน	1	-	-	3,000	3,000	3,000	
	งานซ่อมฝ้าเพดาน	ตร.ม.	14	120	1,732	80	1,154	2,886	
	งานติดตั้งแฟรชซิง	ตร.ม.	65	180	11,700	150	9,750	21,450	
	อื่นๆ	งาน	1	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	
	รวมเงิน				14,932		14,904	29,836	
8	งานระบบระบายน้ำ								
	งานขุดดิน/ถมดิน	ลบ.ม.	65	-	-	112	7,280	7,280	
	บ่อพักน้ำ สำเร็จรูป+ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50x0.50x0.10 m.	ชุด	18	2,000	36,000	250	4,500	40,500	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ท่อ ค.ส.ล. 0.30x1.00 m. มอก.	ม.	192	385	73,920	150	28,800	102,720	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ม.	192	250	48,000	100	19,200	67,200	
	หลั้วมาเลย์+วัสดุปลูกพร้อมปลูกเต็มแผ่น	ตร.ม.	120	55	6,600	7	840	7,440	
	รวมเงิน				164,520		60,620	225,140	
	รวมเงินทั้งหมด				521,629		439,113	960,742	

