

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| 1 | ชื่อโครงการ | ปรับปรุงระบบประปาหอพักราชาวดี 1,2 ราชพฤกษ์ 2 | |
| | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | งานพัสดุ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | |
| 2 | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 1,500,000.00 บาท | |
| 3 | ลักษณะงาน | โดยสังเขป โดยมีการก่อสร้างออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ | |
| | | 1 ทำการก่อสร้างงานรื้อถอน | |
| | | 2 งานโครงสร้าง+ โครงหลังคา | |
| | | 3 งานระบบประปา+ระบบไฟฟ้าควบคุม | |
| 4 | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | | เป็นเงิน 1,568,627.00 บาท |
| 5 | บัญชีประมาณการราคากลาง | | |
| | 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น | | |
| | 5.2 แบบ ปร.5ก จำนวน 1 แผ่น | | |
| | 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น | | |
| 6 | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| | 6.1 รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ ประธานกรรมการ | | |
| | 6.2 นางสาวระพีพร ประทุมเลิศกรรมการ | | |
| | 6.3 นายกมล โพธิ์ศรี กรรมการ | | |
| | 6.4 นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง กรรมการ | | |
| | 6.5 นายนิรันดร์ รัตนสงวน กรรมการ | | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงระบบประปาหอพักราชวดี 1,2 ราชพฤกษ์ 2

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยออบุบลราชธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

22 เมษายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	1,568,627.82	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,568,627.82	
	ราคากลาง	1,568,627.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)		

(.....)

(รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ

(.....)

(นายนิรันดร์ รัตน์สงวน)

กรรมการ

(.....)

(นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ)

กรรมการ

(.....)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ: ปรับปรุงระบบประปาหอพักราษฎร์ 1,2 ราชพฤกษ์ 2

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานรื้อถอน-เตรียมพื้นที่									
	งานรื้อถอน-เตรียมพื้นที่	งาน	1.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	ร้อยละบานของเดิมออก	งาน	3.00	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00		
	นั่งร้าน	งาน	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00		
		รวมเงินงานรื้อถอน-เตรียมพื้นที่				72,500.00	72,500.00	72,500.00		
2	งานโครงสร้าง+โครงสร้างหลังคา									
	เหล็กกล่อง 125x50x3.2 mm. มอก.	กก.	1,277.00	30.00	38,310.00	14.00	17,878.00	56,188.00		
	เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm. มอก.	กก.	549.00	30.00	16,470.00	14.00	7,686.00	24,156.00		
	เหล็กตัวซี 100x50x2.3 mm.มอก.	กก.	2,866.00	30.00	85,980.00	14.00	40,124.00	126,104.00		
	แผ่นเหล็ก 150x150 x 10mm.	แผ่น	36.00	225.00	8,100.00	50.00	1,800.00	9,900.00		
	หลังคาเหล็กที่รื้อถอน หน้า 0.35 mm.เครื่องสี มอก.	ตร.ม	102.00	230.00	23,460.00	90.00	9,180.00	32,640.00		
	กรวยวาง 12 mm. เหล็ก DB 12 มม.	ชุด	30.00	261.00	7,830.00	10.00	300.00	8,130.00		
	ฟูกตีเหล็ก M 16	ชุด	144.00	113.00	16,272.00	50.00	7,200.00	23,472.00		
	แผ่นเหล็กแบบ 0.35 mm.	ม.	18.00	150.00	2,700.00	90.00	1,620.00	4,320.00		
	ฉลิตโคน	หลอด	3.00	195.00	585.00	100.00	300.00	885.00		
	ทาสีกันสนิม	ตร.ม	110.00	30.00	3,300.00	35.00	3,850.00	7,150.00		
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	110.00	45.00	4,950.00	38.00	4,180.00	9,130.00		
	อื่นๆ									
		รวมเงินงานโครงสร้าง+โครงสร้างหลังคา			207,957.00		94,118.00	302,075.00	302,075.00	
	3	งานระบบประปา								
ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.		ม.	390.00	215.00	83,850.00	220.00	85,800.00	169,650.00		
ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 มอก.		ม.	50.00	25.00	1,250.00	50.00	2,500.00	3,750.00		
ประตุน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว ชนิดกึ่งอัตโนมัติแบบ		ชุด	33.00	3,000.00	99,000.00	250.00	8,250.00	107,250.00		
ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว ชนิดกึ่งอัตโนมัติแบบ		ชุด	3.00	1,230.00	3,690.00	200.00	600.00	4,290.00		
ประตุน้ำทองเหลือง 1 นิ้ว ชนิดกึ่งอัตโนมัติแบบ		ชุด	24.00	3,385.00	81,240.00	150.00	3,600.00	84,840.00		
เช็ควาล์ว 3 นิ้ว		ชุด	3.00	3,385.00	10,155.00	250.00	750.00	10,905.00		
เช็ควาล์ว 2 นิ้ว	ชุด	3.00	3,385.00	10,155.00	200.00	600.00	10,755.00			

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ชั้นบนอร์ ขนาด 3 แรงแฉา ระบบตามแบบ	ชุด	6.00	30,000.00	180,000.00	2,000.00	12,000.00	192,000.00	
	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 10000 ลิตร ทรงแบบชุด PP Big Tank ติดตั้งแทนของเดิม	ถัง	1.00	106,000.00	106,000.00	2,500.00	2,500.00	108,500.00	
	ตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดระบบตามแบบ	ชุด	3.00	20,000.00	60,000.00	4,000.00	12,000.00	72,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แคลมป์ ข้อต่อ	งาน	1.00	26,715.00	26,715.00	8,015.00	8,015.00	34,730.00	
	งานช่างตั้งถังเก็บน้ำเดิมพร้อมขันเข้า ณ สถานที่จัดเตรียมไว้ให้	งาน	1.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	อื่นๆ	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	
	รวมเงินงานระบบประปา				672,055.00		154,115.00	826,170.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				880,012.00		320,733.00	1,200,745.00	