



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้อง Lab ครีว ระยะที่ ๒ (สถานปฏิบัติการโรงแรม)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- ๓.๑. งานเตรียมพื้นที่
- ๓.๒. ปรับปรุงห้อง Lab ครีว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568 เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.- (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑. แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
- ๕.๒. แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๓. แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                          |          |                  |
|--------------------------|----------|------------------|
| ๖.๑ นายสุริยชัย แสนพินิจ | นันทะเสน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวจรรยารัตน์     | บุญแดง   | กรรมการ          |
| ๖.๓ นางอรุณี             | ศรีโสภะ  | กรรมการ          |
| ๖.๔ นายทธีพันธ์          | บุญเรือง | กรรมการ          |
| ๖.๕ นายสุศุม             | จันทะ    | กรรมการ          |

**กรรมการ**  
 (รองประธาน)

.....  


**กรรมการ**  
 (ประธาน)

.....  


**กรรมการ**  
 (กรรมการผู้จัดการ)

.....  


**กรรมการ**  
 (รองประธาน)

.....  


**กรรมการ**  
 (กรรมการผู้จัดการ)

.....  


| ลำดับ | รายการ                  | จำนวนเงิน  | รวม        |
|-------|-------------------------|------------|------------|
| 1     | ค่าเช่าที่ดิน           | 489,240.78 | 489,240.78 |
|       | รวมค่าเช่าที่ดินทั้งหมด | 489,240.78 | 489,240.78 |
|       | รวม                     | 480,000.00 | 480,000.00 |

**แนบ**

**ใบแจ้งหนี้** : บริษัทรับจ้าง Lab ๓ ชั้น ระยะที่ 2 (ตามปฏิทินการใช้งบ)

**ใบแจ้งหนี้** : บริษัทรับจ้าง Lab ๓ ชั้น ระยะที่ 1

**ใบแจ้งหนี้** : บริษัทรับจ้าง Lab ๓ ชั้น ระยะที่ 3

**ใบแจ้งหนี้** : บริษัทรับจ้าง Lab ๓ ชั้น ระยะที่ 4

**ใบแจ้งหนี้** : บริษัทรับจ้าง Lab ๓ ชั้น ระยะที่ 5

**ใบแจ้งหนี้** : บริษัทรับจ้าง Lab ๓ ชั้น ระยะที่ 6



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับปรุงห้อง Lab คริว ระยะที่ 2 (สถานปฏิบัติการโรงแรม)

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ  |                   | ค่าแรงงาน |                  | รวมเงิน           | หมายเหตุ                   |
|-------|--|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|----------------------------|
|       |  |       |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน          | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน         |                   |                            |
|       | ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐานคริว   |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
| 1     | ห้องเรียนมาตรฐานคริว A   |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | 1.1 งานปรับปรุงห้อง  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | - รื้อถอนประตู, วงกบ และผนังเดิม เดิม                                  | เหมา  | 1     | -         | -                 | 1,000.00  | 1,000.00         | 1,000.00          |                            |
|       | - งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น   | ตร.ม. | 12    | 192.00    | 2,304.00          | 80.00     | 960.00           | 3,264.00          |                            |
|       | - ปูนฉาบ   | ตร.ม. | 24    | 50.00     | 1,200.00          | 85.00     | 2,040.00         | 3,240.00          |                            |
|       | - งานประตูบานเลื่อนคู่ ชนิดขับเสียง พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ตามแบบ | ตร.ม. | 2     | 32,750.00 | 65,500.00         | 3,000.00  | 6,000.00         | 71,500.00         | (ระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติแบบ |
|       | 1.2 งานปรับปรุงหน้าต่าง  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | - งานปรับปรุงหน้าต่างบานเปิดเดิมเป็นติดตาย                             | ชุด   | 3     | 1,000.00  | 3,000.00          | -         | -                | 3,000.00          |                            |
|       | - อื่นๆ  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | 1.3 งานโครงเหล็กกรุสุมาร์ทบอร์ด ปิดปล่องตุ๊กตวัน ฉาบเรียบ ทาสี         | ตร.ม. | 20    | 550.00    | 11,000.00         | 60.00     | 1,200.00         | 12,200.00         | อุปกรณ์รวมค่าแรง           |
|       | 1.4 งานระบบเครื่องกรองน้ำดี  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | - งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ(1ชุด/เตา)                                   | ชุด   | 2     | 8,000.00  | 16,000.00         | -         | -                | 16,000.00         | อุปกรณ์รวมค่าแรง           |
|       | - งานติดตั้งถังดักไขมัน ขนาด 40 ลิตร(ตามแบบ)                           | ชุด   | 2     | 1,900.00  | 3,800.00          | -         | -                | 3,800.00          | อุปกรณ์รวมค่าแรง           |
|       | - ทาสีภายในชนิดกึ่งเงา+พาดาน   | ตร.ม. | 67    | 40.00     | 2,680.00          | 35.00     | 2,345.00         | 5,025.00          |                            |
|       | 1.5 งานติดตั้งถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมตู้                | ชุด   | 1     | 4,500.00  | 4,500.00          | -         | -                | 4,500.00          | อุปกรณ์รวมค่าแรง           |
|       | - อื่นๆ  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | <b>รวมเงิน</b>   |       |       |           | <b>109,984.00</b> |           | <b>13,545.00</b> | <b>123,529.00</b> |                            |
| 2     | ห้องเรียนมาตรฐานคริว B   |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | 2.1 งานรื้อถอนประตู  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | - งานประตู เดิม  | เหมา  | 1     | -         | -                 | 1,000.00  | 1,000.00         | 1,000.00          |                            |
|       | - งานประตูบานเลื่อนคู่ ชนิดขับเสียง พร้อมระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ ตามแบบ | ตร.ม. | 2     | 32,750.00 | 65,500.00         | 3,000.00  | 6,000.00         | 71,500.00         | (ระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติแบบ |
|       | 2.2 งานปรับปรุงหน้าต่าง  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | - งานปรับปรุงหน้าต่างบานเปิดเดิมเป็นติดตาย                             | ชุด   | 1     | 1,200.00  | 1,200.00          | -         | -                | 1,200.00          |                            |
|       | - อื่นๆ  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |
|       | 2.3 งานพื้น/รางระบายน้ำ  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                            |

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ  |                   | ค่าแรงงาน |                  | รวมเงิน           | หมายเหตุ         |
|-------|--|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
|       |  |       |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน          | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน         |                   |                  |
|       | - งานปรับเทพื้น  | ตร.ม. | 28    | 280.00    | 7,840.00          | 80.00     | 2,240.00         | 10,080.00         |                  |
|       | - งานปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 24"x24" ชนิดหยาบ                 | ตร.ม. | 28    | 350.00    | 9,800.00          | 158.00    | 4,424.00         | 14,224.00         |                  |
|       | - งานฝ้าตะแกรงระบายน้ำ   | ม.    | 9.0   | 1,200.00  | 10,800.00         | -         | -                | 10,800.00         | รวมค่าแรง        |
|       | - งานระบบระบายน้ำ  | งาน   | 1     | 2,500.00  | 2,500.00          | 750.00    | 750.00           | 3,250.00          | อุปกรณ์รวมค่าแรง |
|       | - ทาสีภายในชนิดกึ่งเงา(ผนัง+เพดาน)                             | ตร.ม. | 64    | 35.00     | 2,240.00          | 35.00     | 2,240.00         | 4,480.00          |                  |
|       | <b>2.4 งานระบบเครื่องกรองน้ำดี</b>                             |       |       |           |                   |           |                  |                   |                  |
|       | - งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ(ตามแบบ)                             | ชุด   | 1     | 8,000.00  | 8,000.00          | -         | -                | 8,000.00          | รวมค่าแรง        |
|       | <b>2.5 งานติดตั้งถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมตู้</b> | ชุด   | 1     | 4,500.00  | 4,500.00          | -         | -                | 4,500.00          | อุปกรณ์รวมค่าแรง |
|       | - อื่นๆ  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                  |
|       | <b>รวมเงิน</b>   |       |       |           | <b>112,380.00</b> |           | <b>16,654.00</b> | <b>129,034.00</b> |                  |
|       | <b>2.3 งานติดตั้งระบบ Fire alarm ห้องครัว A และ B</b>          |       |       |           |                   |           |                  |                   |                  |
|       | <b>งานติดตั้งระบบ Fire alarm(ตามแบบ)</b>                       |       |       |           |                   |           |                  |                   |                  |
| 1     | ตู้ควบคุม FACP 4 Zone  | ชุด   | 1     | 27,000.00 | 27,000.00         | 1,000.00  | 1,000.00         | 28,000.00         |                  |
| 2     | Heat Detector  | ชุด   | 3     | 1,200.00  | 3,600.00          | 200.00    | 600.00           | 4,200.00          |                  |
| 3     | Manual Pull  | ชุด   | 2     | 1,200.00  | 2,400.00          | 200.00    | 400.00           | 2,800.00          |                  |
| 4     | Alarm Bell   | ชุด   | 1     | 1,200.00  | 1,200.00          | 200.00    | 200.00           | 1,400.00          |                  |
| 5     | สาย THW 1.5 sq.mm  | เมตร  | 100   | 9.00      | 900.00            | 8.00      | 800.00           | 1,700.00          |                  |
| 6     | สาย FRC 2x1.5 sq.mm  | เมตร  | 20    | 90.00     | 1,800.00          | 15.00     | 300.00           | 2,100.00          |                  |
| 7     | ท่อ EMT1/2"  | ท่อน  | 16    | 90.00     | 1,440.00          | 70.00     | 1,120.00         | 2,560.00          |                  |
| 8     | FS box 2"x4"   | ตัว   | 2     | 80.00     | 160.00            | 30.00     | 60.00            | 220.00            |                  |
| 9     | FS box 4"x4"   | ตัว   | 1     | 200.00    | 200.00            | 30.00     | 30.00            | 230.00            |                  |
| 10    | อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แคลมป์ ขั้วต่อ น็อต ทุก                     | ชุด   | 1     | 2,000.00  | 2,000.00          | 1,000.00  | 1,000.00         | 3,000.00          |                  |
|       | อื่นๆ  |       |       |           |                   |           |                  |                   |                  |
|       | <b>รวมเงิน</b>   |       |       |           | <b>40,700.00</b>  |           | <b>5,510.00</b>  | <b>46,210.00</b>  |                  |
|       | <b>1.ระบบไฟฟ้า</b>   |       |       |           |                   |           |                  |                   |                  |
| 1     | โคมไฟกล่องเหล็กมีฝาครอบ หลอด LED 2x18W                         | ชุด   | 2     | 600.00    | 1,200.00          | 200.00    | 400.00           | 1,600.00          |                  |
| 2     | หลอด LED 2x18W   | ชุด   | 8     | 120.00    | 960.00            | 50.00     | 400.00           | 1,360.00          |                  |

| ลำดับ | รายการ  | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | รวมเงิน    | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
|       |   |       |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  |            |          |
| 3     | เต้ารับคูมิกราวด์                                     | ชุด   | 17    | 160.00    | 2,720.00   | 60.00     | 1,020.00  | 3,740.00   |          |
| 4     | สาย THW 1.5 sq.mm                                     | เมตร  | 50    | 9.00      | 450.00     | 7.00      | 350.00    | 800.00     |          |
| 5     | สาย THW 2.5 sq.mm                                     | เมตร  | 500   | 11.00     | 5,500.00   | 8.00      | 4,000.00  | 9,500.00   |          |
| 6     | สาย THW 16 sq.mm                                      | เมตร  | 40    | 60.00     | 2,400.00   | 15.00     | 600.00    | 3,000.00   |          |
| 7     | สาย THW 35 sq.mm                                      | เมตร  | 120   | 140.00    | 16,800.00  | 20.00     | 2,400.00  | 19,200.00  |          |
| 8     | ท่อ uPVC 20mm.  | ท่อน  | 50    | 42.00     | 2,100.00   | 30.00     | 1,500.00  | 3,600.00   |          |
| 9     | ท่อ PVC 1-1/2"  | ท่อน  | 10    | 250.00    | 2,500.00   | 150.00    | 1,500.00  | 4,000.00   |          |
| 10    | FS box 2"x4"  | ตัว   | 15    | 80.00     | 1,200.00   | 30.00     | 450.00    | 1,650.00   |          |
| 11    | ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 24 ช่อง เมน 100A พร้อมลูกย่อย        | ชุด   | 1     | 16,000.00 | 16,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 17,000.00  |          |
| 12    | เบรกเกอร์ MCCB 3P 100A (ต้นทาง)                       | ชุด   | 1     | 2,000.00  | 2,000.00   | 500.00    | 500.00    | 2,500.00   |          |
| 13    | ย้ายสวิตช์  | ชุด   | 2     |           |            | 500.00    | 1,000.00  | 1,000.00   |          |
| 14    | ยกเล็กเต้ารับ   | จุด   | 1     |           |            | 100.00    | 100.00    | 100.00     |          |
| 15    | ย้ายระบบฟ้าเครื่องปรับอากาศมารับไฟฟ้าตู้ LP ใหม่      | จุด   | 3     |           |            | 300.00    | 900.00    | 900.00     |          |
| 16    | ย้ายระบบไฟฟ้า Hood รับไฟฟ้าตู้ LP ใหม่                | จุด   | 1     |           |            | 500.00    | 500.00    | 500.00     |          |
| 17    | อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แคลมป์ ขั้วต่อ น็อต ทุก ทางปลา ฯลฯ | ชุด   | 1     | 3,000.00  | 3,000.00   | 1,500.00  | 1,500.00  | 4,500.00   |          |
|       | <b>รวมเงิน</b>  |       |       |           | 56,830.00  |           | 18,120.00 | 74,950.00  |          |
|       | <b>รวมเงินงานปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐานครัว</b>         |       |       |           | 319,894.00 |           | 53,829.00 | 373,723.00 |          |