

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเข้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิทยบริการ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - 4.1 งานรื้อถอน/ทำความสะอาด
  - 4.2 งานเทพื้น/ราบบันได
  - 4.3 งานทางเดิน/มานั่ง ค.ส.ล.
  - 4.4 งานม้านั่ง ค.ส.ล.(ล้อมต้นไม้)
  - 4.5 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  - 4.6 งานระบบระบายน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 8 กค. 2568 .....เป็นเงิน 607,000 บาท  
(หกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร4 จำนวน 2 แผ่น
  - 6.2 แบบ ปร5(ก) จำนวน 1 แผ่น
  - 6.3 แบบ ปร6 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 


7.1 นายองอาจ	เทียบเกาะ	ประธานคณะกรรมการ
7.2 นายวรพจน์	นวลสกุล	กรรมการ
7.3 นายกมล	โพธิ์ศรี	กรรมการ
7.4 นายนครินทร์	ผลาผล	กรรมการ
7.5 นายนิรันดร์	รัตนสงวน	กรรมการ





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ ปรับปรุงทางเข้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานรื้อถอด/ทำความสะอาด								
	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมขนย้าย	ตร.ม.	50.00	-	-	75.00	3,750.00	3,750.00	
	งานรื้อถอนวงบ่อคอนกรีต 0.80 m.พร้อมขนย้าย	งาน	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานรื้อถอน ตัวนอน คันหิน อิฐมอญเดิม	ตร.ม.	210.00	-	-	35.00	7,350.00	7,350.00	
	ทำความสะอาดบันไดลูกตั้งลูกนอนพื้นทรายล้างและทาสีเคลือบทรายล้าง	ตร.ม.	17.00	100.00	1,700.00	55.00	935.00	2,635.00	
	รวมเงิน				-		14,035.00	14,035.00	
2	งานเทพื้น/ราบบันได								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (CY) ที่ 28 ค่าการยุบตัว 7.5+-2.5	ลบ.ม.	13.50	2,282.00	30,807.00	396.00	5,346.00	36,153.00	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 mm @ 0.20 m.	ตร.ม.	125.00	25.00	3,125.00	5.00	625.00	3,750.00	
	งานขอบ ค.ส.ล. (คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc) และส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุในแบบ	ลบ.ม.	2.50	2,282.00	5,705.00	396.00	990.00	6,695.00	
	แพลตฟอร์ม 3"x12 mm.	กก.	99.00	32.00	3,168.00	15.00	1,485.00	4,653.00	
	ไม้ดกแต่งราบบันได	ม.	15.00	125.00	1,875.00	50.00	750.00	2,625.00	
	พุกเคมีแบบตอก M10	ตัว	12.00	75.00	900.00	25.00	300.00	1,200.00	
	อื่นๆ	งาน	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมเงิน				45,580.00		10,496.00	56,076.00	
3	งานทางเดิน/ม้านั่ง ค.ส.ล.								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cy + ผลทดสอบค่ากำลังประลัยที่ 28 วัน ค่าการยุบตัว 7.5+-2.5	ลบ.ม.	26.00	2,282.00	59,332.00	396.00	10,296.00	69,628.00	
	งานฉาบขัดมัน	ตร.ม.	50.00	72.00	3,600.00	92.00	4,600.00	8,200.00	
	ผิวพิมพ์ลาย เคลือบสี สีลายระยระหว่างก่อสร้าง	ตร.ม.	152.00	200.00	30,400.00	-	-	30,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 mm @ 0.20 m. มอก.	ตร.ม.	248.00	25.00	6,200.00	4.10	1,016.80	7,216.80	
	ไม้แบบ 80%	ตร.ม.	42.00	255.00	10,710.00	133.00	5,586.00	16,296.00	
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 m.	ลบ.ม.	5.50	399.00	2,194.50	350.00	1,925.00	4,119.50	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.90	2,008.00	3,815.20	388.00	737.20	4,552.40	
	ดินลูกรัง พร้อมบดอัด	ลบ.ม.	40.00	120.00	4,800.00	90.00	3,600.00	8,400.00	
	DB 12 SD 40 มอก.	กก.	95.00	28.00	2,660.00	4.40	418.00	3,078.00	
	RB 9 SR 24 มอก.	กก.	390.00	28.00	10,920.00	3.90	1,521.00	12,441.00	
	แผ่นน้ำทาง	แผ่น	66.00	60.00	3,960.00	15.00	990.00	4,950.00	
	คันหินสำเร็จรูป 0.50x0.1x0.20 m.	ม.	70.00	180.00	12,600.00	50.00	3,500.00	16,100.00	
	หญ้ามาเลเซีย ปลูกเต็มแผ่น พร้อมวัสดุปลูก	ตร.ม.	100.00	65.00	6,500.00	-	-	6,500.00	วัสดุ+ค่าแรง



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ลวดมัดเหล็ก	กก.	35.00	30.00	1,050.00	4.10	143.50	1,193.50	
	ผลทดสอบค่ากำลังประลัยที่ 28 วัน ค่าการยุบตัว 7.5+-2.5	งาน	1.00	-	-	-	-	-	
	<b>รวมเงิน</b>				158,741.70		34,333.50	193,075.20	
4	<b>งานมานั่ง ค.ส.ล.(ล้อมต้นไม้)</b>								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cy ค่าการยุบตัว 7.5+-2.5	ลบ.ม.	8.00	2,282.00	18,256.00	396.00	3,168.00	21,424.00	
	งานฉาบขัดมัน	ตร.ม.	130.00	72.00	9,360.00	92.00	11,960.00	21,320.00	
	DB 12 SD 40 มอก.	กก.	998.00	28.00	27,944.00	4.10	4,091.80	32,035.80	
	ไม้แบบ 80% ใช้ทั้งโครงการ	ตร.ม.	103.00	250.00	25,750.00	133.00	13,699.00	39,449.00	
	สี่เหลี่ยมกันเข็รแบบด้าน	ตร.ม.	130.00	55.00	7,150.00	30.00	3,900.00	11,050.00	
	อื่นๆ อุปกรณ์ควบคุม	งาน	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	<b>รวมเงิน</b>				88,460.00		37,818.80	126,278.80	
5	<b>งานระบบแสงสว่าง</b>								
	โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 ทลอด LED T8 18W	ชุด	6.00	598.00	3,588.00	250.00	1,500.00	5,088.00	
	ตู้เหล็กกันน้ำ 30 cm.+Preaker 2P , Timer relay+กาว	ชุด	1.00	1,550.00	1,550.00	550.00	550.00	2,100.00	
	สายไฟ THW 2x1.5 sq.mm ร้อยท่อ uPVC มอก.	ม.	200.00	11.00	2,200.00	7.00	1,400.00	3,600.00	
	ท่อ uPVC ร้อยสายไฟ 20 mm.มอก.	เส้น	38.00	39.00	1,482.00	8.00	304.00	1,786.00	
	อื่นๆ อุปกรณ์ควบคุม	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ 20 mm. ชุดฝังดินไม่น้อยกว่า 0.25 m. มอก.	ม.	50.00	8.67	433.50	35.00	1,750.00	2,183.50	
	<b>รวมเงิน</b>				11,253.50		6,504.00	17,757.50	
6	<b>งานระบบระบายน้ำ</b>								
	บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.50x0.50x0.10 m.+ฝาตะแกรงเหล็กระบุดามแบบ	ชุด	12.00	800.00	9,600.00	250.00	3,000.00	12,600.00	
	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 m. มอก.	ท่อน	75.00	383.00	28,725.00	120.00	9,000.00	37,725.00	
	ท่อ PVC 6" Class 8.5 มอก.	ม.	16.50	202.50	3,341.25	50.00	825.00	4,166.25	
	อื่นๆ อุปกรณ์ควบคุม	งาน	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	<b>รวมเงิน</b>				41,666.25		14,825.00	56,491.25	
	<b>รวมเงินทั้งหมด</b>				345,701.45		118,012.30	463,713.75	

