

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวงเวียนปรับเนินชะลอความเร็วและตัดถนนใหม่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยมีการก่อสร้างออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
  - 1 ทำการก่อสร้างงานวงเวียน 1
  - 2 ทำการก่อสร้างงานวงเวียน 2
  - 3 ทำการก่อสร้างงานวงเวียน 3
  - 4 ทำการก่อสร้างงานวงเวียน 4
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 ธ.ค. 2568** เป็นเงิน 3,015,880.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร.5ก จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร.5ข จำนวน ... แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 ผศ.ชนกร ทวีวุฒิ	ประธานกรรมการ
6.2 นายกมล โพธิ์ศรี	กรรมการ
6.3 นายครรชิต เครือวัลย์	กรรมการ
6.4 นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง	กรรมการ
6.5 นายนิรันดร์ ภู่อวรรค์	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ	: ก่อสร้างวงเวียนปรับเนินชะลอความเร็วและตัดถนนใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	4 ธันวาคม 2568	

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานดินทุน	3,015,880.34	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,015,880.34	
	ราคากลาง	3,015,880.00	
	ราคากลาง (สามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		

(.....)

(ผศ.ธนกร ทวีวุฒิ)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายครรชิต เกรือวัลย์)

กรรมการ

(.....)

(นายนิรันดร์ ภูสุวรรณค์)

กรรมการ

(.....)

(นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ

(.....)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างวงเวียนปรับเนินชะลอความเร็วและตัดถนนใหม่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

4 ธันวาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>				
1	งานแบบขยายวงเวียน 1	583,305.57	1.3048	761,097.10	
2	งานแบบขยายวงเวียน 2	603,250.53		787,121.29	
3	งานแบบขยายวงเวียน 3	557,271.74		727,128.17	
4	งานแบบขยายวงเวียน 4	567,545.82		740,533.78	
	รวมเป็นเงิน	2,311,373.65			
	ค่า FACTOR F 1.3048				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F</b>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,015,880.34	

(.....)

(ผศ.ธนกร ทวีวุฒิ)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายครรชิต เกรือวัลย์)

กรรมการ

(.....)

(นายนิรันดร์ ภูสุวรรณค์)

กรรมการ

(.....)

(นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ

(.....)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ: ก่อสร้างวงเวียนปรับเนินชะลอความเร็วและตัดถนนใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานแบบขยายวงเวียน 1								
	งานรื้อและปรับรัศมีวงเวียนถนน								
	- รื้อหลังคาคลุมทางเดินของเดิมออก	ชุด	3.00	-	-	2,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อทางเดินตัวหนอนและขอบคันหินของเดิมออก	ตร.ม	56.00	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00	
	- รื้อเสาป้ายบอกทางของเดิมออก	ชุด	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมไปยังตำแหน่งใหม่	ชุด	1.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาสื่อสารของเดิมไปยังตำแหน่งใหม่	ชุด	2.00	-	-	7,500.00	15,000.00	15,000.00	
	- ย้ายบ่อวาล์วประปาพร้อมต่อเข้าระบบใหม่	ชุด	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ปรับระดับดินเดิม	ตร.ม	454.00	-	-	20.00	9,080.00	9,080.00	
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม	23.84	280.00	6,673.80	121.00	2,884.04	9,557.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	68.10	2,280.00	155,268.00	329.00	22,404.90	177,672.90	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม	454.00	28.00	12,712.00	6.00	2,724.00	15,436.00	
	- ติเส้นจรรยาวิธีเทอร์โมพลาสติกตามมาตรฐานกรมทางหลวง	ตร.ม	40.00	280.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	งานก่อสร้างวงเวียน								
	- ดินถม	ลบ.ม	110.00	-	-	121.00	13,310.00	13,310.00	
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม	16.00	280.00	4,480.00	121.00	1,936.00	6,416.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	8.00	2,280.00	18,240.00	329.00	2,632.00	20,872.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	588.00	21.16	12,442.08	4.90	2,881.20	15,323.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.64	30.00	529.20	-	-	529.20	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	76.00	200.00	15,200.00	144.00	10,944.00	26,144.00	
	- ปูนฉาบ	ตร.ม	38.00	59.00	2,242.00	109.00	4,142.00	6,384.00	
	- ทาสี	ตร.ม	38.00	35.00	1,330.00	35.00	1,330.00	2,660.00	
	- ผิวนินขัด	ตร.ม	30.00	294.00	8,820.00	176.00	5,280.00	14,100.00	
	- พื้น พ1 ผิวนินขัด	ตร.ม	180.00	500.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- พื้น พ2 ผิวนินขัดเรียบ	ตร.ม	70.00	300.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ป้ายวงเวียน	แผ่น	100.00	180.00	18,000.00	54.00	5,400.00	23,400.00	
	- หมุดสะท้อนแสง อลูมิเนียมอัลลอย ขนาด : 100x100x20 mm.	แผ่น	60.00	268.00	16,080.00	80.40	4,824.00	20,904.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- เกาะคั่นหิน คสล.เพิ่ม	ม.	118.00	120.00	14,160.00	36.00	4,248.00	18,408.00	
	- ทาสีขาว-แดงขอบคั่นหิน คสล.	ตร.ม	47.20	35.00	1,652.00	35.00	1,652.00	3,304.00	
	- ป้ายจราจร ต.01	ป้าย	4.00	3,640.00	14,560.00	200.00	800.00	15,360.00	
	- ติดเส้นทางม้าลาย	ตร.ม	15.00	50.00	750.00	30.00	450.00	1,200.00	
	- ไฟเส้น RGB	เมตร	38.00	140.00	5,320.00	42.00	1,596.00	6,916.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำ ภายในติดตั้ง CB 2P15A 3ชุด	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- สาย CV 2x4 sq.mm ร้อยท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	30.00	65.00	1,950.00	19.50	585.00	2,535.00	
	- งานสกัดถนน	ม.	25.00	100.00	2,500.00	200.00	5,000.00	7,500.00	
	- ท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	25.00	120.00	3,000.00	36.00	900.00	3,900.00	
	- วางท่อ HDPE 1" pn10	ม.	30.00	12.65	379.50	3.80	113.85	493.35	
	- อื่นๆ ข้อต่อ ตัวลัดท่อแอสตันเลส หางปลา ฯลฯ	ชุด	1.00	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	<b>รวมเงินงานก่อสร้างวงเวียน</b>				<b>440,488.58</b>		<b>142,816.99</b>	<b>583,305.57</b>	
<b>2</b>	<b>งานเบบขยายวงเวียน 2</b>								
	<b>งานรื้อและปรับถมฝังถวณ</b>								
	- รื้อหลังคาคลุมทางเดินของเดิมออก	ชุด	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อทางเดินตัวหนอนและขอบคั่นหินของเดิมออก	ตร.ม	140.00	-	-	50.00	7,000.00	7,000.00	
	- ย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมไปยังตำแหน่งใหม่	ชุด	1.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงของเดิมไปยังตำแหน่งใหม่	ชุด	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ปรับระดับดินเดิม	ตร.ม	411.00	-	-	20.00	8,220.00	8,220.00	
	- ทราขยาบ	ลบ.ม	21.58	280.00	6,041.70	121.00	2,610.88	8,652.58	
	- คอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	61.65	2,280.00	140,562.00	329.00	20,282.85	160,844.85	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม	411.00	28.00	11,508.00	6.00	2,466.00	13,974.00	
	- ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกตามมาตรฐานกรมทางหลวง	ตร.ม	35.00	280.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม. พร้อมคอนกรีตหยาบรองท่อ	ท่อน	16.00	1,322.43	21,158.88	396.73	6,347.66	27,506.54	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. พร้อมคอนกรีตหยาบรองท่อ	ท่อน	5.00	2,483.65	12,418.25	745.10	3,725.48	16,143.73	
	- ปูทางเดินตัวหนอน (ตัวหนอนของเดิมที่รื้อออก)	ตร.ม	140.00	-	-	132.00	18,480.00	18,480.00	
	- ขอบคั่นหิน	ม.	80.00	120.00	9,600.00	36.00	2,880.00	12,480.00	
	<b>งานก่อสร้างวงเวียน</b>								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ดินถม	ลบ.ม	110.00	-	-	121.00	13,310.00	13,310.00	
	- ทราฮายาบ	ลบ.ม	16.00	280.00	4,480.00	121.00	1,936.00	6,416.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	8.00	2,280.00	18,240.00	329.00	2,632.00	20,872.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	588.00	21.16	12,442.08	4.90	2,881.20	15,323.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.64	30.00	529.20	-	-	529.20	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	76.00	200.00	15,200.00	144.00	10,944.00	26,144.00	
	- ปูนฉาบ	ตร.ม	38.00	59.00	2,242.00	109.00	4,142.00	6,384.00	
	- ทาสี	ตร.ม	38.00	35.00	1,330.00	35.00	1,330.00	2,660.00	
	- ผิวนินขัด	ตร.ม	30.00	294.00	8,820.00	176.00	5,280.00	14,100.00	
	- พื้น พ1 ผิวนินขัด	ตร.ม	140.00	500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- พื้น พ2 ผิวนินขัดเรียบ	ตร.ม	70.00	300.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ป้ายวงเวียน	แผ่น	90.00	180.00	16,200.00	54.00	4,860.00	21,060.00	
	- หมุดสะท้อนแสง อลูมิเนียมอัลลอย ขนาด : 100x100x20 mm.	แผ่น	55.00	268.00	14,740.00	80.40	4,422.00	19,162.00	
	- เกาะกันหิน คสล.เพิ่ม	ม.	164.00	120.00	19,680.00	36.00	5,904.00	25,584.00	
	- ทาสีขาว-แดงขอบกันหิน คสล.	ตร.ม	65.60	35.00	2,296.00	35.00	2,296.00	4,592.00	
	- ป้ายจราจร ต.01	ป้าย	4.00	3,640.00	14,560.00	200.00	800.00	15,360.00	
	- ดีเส้นทางม้าลาย	ตร.ม	30.00	50.00	1,500.00	30.00	900.00	2,400.00	
	- ไฟเส้น RGB	เมตร	38.00	140.00	5,320.00	42.00	1,596.00	6,916.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำ ภายในติดตั้ง CB 2P15A 3ชุด	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- สาย CV 2x4 sq.mm ร้อยท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	30.00	65.00	1,950.00	19.50	585.00	2,535.00	
	- งานสกัดถนน	ม.	18.00	100.00	1,800.00	200.00	3,600.00	5,400.00	
	- ท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	18.00	120.00	2,160.00	36.00	648.00	2,808.00	
	- วางท่อ HDPE 1" pn10	ม.	30.00	12.65	379.50	3.80	113.85	493.35	
	- อื่นๆ ข้อต่อ ตัวลัดท่อแอสตันเลส หางปลา ฯลฯ	ชุด	1.00	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	<b>รวมเงินงานก่อสร้างวงเวียน</b>				<b>447,957.61</b>		<b>155,292.92</b>	<b>603,250.53</b>	
<b>3</b>	<b>งานแบบขยายวงเวียน 3</b>								
	<b>งานรื้อและปรับรัศมีวงเวียนถนน</b>								
	- รื้อทางเดินตัวหนอนและขอบกันหินของเดิมออก	ตร.ม	60.00	-	-	50.00	3,000.00	3,000.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างของเดิมไปยังตำแหน่งใหม่	ชุด	3.00	-	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- ปรับระดับดินเดิม	ตร.ม	524.00	-	-	20.00	10,480.00	10,480.00	
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม	27.51	280.00	7,702.80	121.00	3,328.71	11,031.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	78.60	2,280.00	179,208.00	329.00	25,859.40	205,067.40	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม	524.00	28.00	14,672.00	6.00	3,144.00	17,816.00	
	- ติดตั้งจรรยาจรสีเทอร์โมพลาสติกตามมาตรฐานกรมทางหลวง	ตร.ม	35.00	280.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	<b>งานก่อสร้างวงเวียน</b>								
	- ดินถม	ลบ.ม	110.00	-	-	121.00	13,310.00	13,310.00	
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม	16.00	280.00	4,480.00	121.00	1,936.00	6,416.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	8.00	2,280.00	18,240.00	329.00	2,632.00	20,872.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	588.00	21.16	12,442.08	4.90	2,881.20	15,323.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.64	30.00	529.20	-	-	529.20	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	76.00	200.00	15,200.00	144.00	10,944.00	26,144.00	
	- ปูนฉาบ	ตร.ม	38.00	59.00	2,242.00	109.00	4,142.00	6,384.00	
	- ทาสี	ตร.ม	38.00	35.00	1,330.00	35.00	1,330.00	2,660.00	
	- ผิวนินขัด	ตร.ม	30.00	294.00	8,820.00	176.00	5,280.00	14,100.00	
	- พื้น พ1 ผิวนินขัด	ตร.ม	140.00	500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- พื้น พ2 ผิวนินขัดเรียบ	ตร.ม	70.00	300.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ป้ายวงเวียน	แผ่น	90.00	180.00	16,200.00	54.00	4,860.00	21,060.00	
	- หมุดสะท้อนแสง อลูมิเนียมอัลลอย ขนาด : 100x100x20 mm.	แผ่น	55.00	268.00	14,740.00	80.40	4,422.00	19,162.00	
	- เกาะกันหิน คสล.เพิ่ม	ม.	96.00	120.00	11,520.00	36.00	3,456.00	14,976.00	
	- ทาสีขาว-แดงขอบกันหิน คสล.	ตร.ม	38.40	35.00	1,344.00	35.00	1,344.00	2,688.00	
	- ป้ายจราจร ต.01	ป้าย	4.00	3,640.00	14,560.00	200.00	800.00	15,360.00	
	- ติดเส้นทางม้าลาย	ตร.ม	23.00	50.00	1,150.00	30.00	690.00	1,840.00	
	- ไฟเส้น RGB	เมตร	38.00	140.00	5,320.00	42.00	1,596.00	6,916.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำ ภายในติดตั้ง CB 2P15A 3ชุด	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- สาย CV 2x4 sq.mm ร้อยท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	30.00	65.00	1,950.00	19.50	585.00	2,535.00	
	- งานสกัดถนน	ม.	18.00	100.00	1,800.00	200.00	3,600.00	5,400.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	18.00	120.00	2,160.00	36.00	648.00	2,808.00	
	- วางท่อ HDPE 1" pn10	ม.	30.00	12.65	379.50	3.80	113.85	493.35	
	- อื่นๆ ข้อต่อ ตัวลัดท่อแสดนเลส หางปลา ฯลฯ	ชุด	1.00	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	<b>รวมเงินงานก่อสร้างวงเวียน</b>				<b>438,789.58</b>		<b>118,482.16</b>	<b>557,271.74</b>	
<b>4</b>	<b>งานแบบขยายวงเวียน 4</b>								
	<b>งานรื้อและปรับรัศมีวงเวียนถนน</b>								
	- รื้อทางเดินตัวหนอนและขอบคันหินของเดิมออก	ตร.ม	60.00	-	-	50.00	3,000.00	3,000.00	
	- ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงของเดิม ไปยังตำแหน่งใหม่	ชุด	1.00	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- ปรับระดับดินเดิม	ตร.ม	526.00	-	-	20.00	10,520.00	10,520.00	
	- ทราขยาบ	ลบ.ม	27.62	280.00	7,732.20	121.00	3,341.42	11,073.62	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	78.90	2,280.00	179,892.00	329.00	25,958.10	205,850.10	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม	526.00	28.00	14,728.00	6.00	3,156.00	17,884.00	
	- ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกตามมาตรฐานกรมทางหลวง	ตร.ม	25.00	280.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม. พร้อมคอนกรีตหยาบรองท่อ	ท่อน	8.00	1,322.43	10,579.44	396.73	3,173.83	13,753.27	
	<b>งานก่อสร้างวงเวียน</b>								
	- ดินถม	ลบ.ม	110.00	-	-	121.00	13,310.00	13,310.00	
	- ทราขยาบ	ลบ.ม	16.00	280.00	4,480.00	121.00	1,936.00	6,416.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	8.00	2,280.00	18,240.00	329.00	2,632.00	20,872.00	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	588.00	21.16	12,442.08	4.90	2,881.20	15,323.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.64	30.00	529.20	-	-	529.20	
	- ไม้แบบ	ตร.ม	76.00	200.00	15,200.00	144.00	10,944.00	26,144.00	
	- ปูนฉาบ	ตร.ม	38.00	59.00	2,242.00	109.00	4,142.00	6,384.00	
	- ทาสี	ตร.ม	38.00	35.00	1,330.00	35.00	1,330.00	2,660.00	
	- ผิวหินขัด	ตร.ม	30.00	294.00	8,820.00	176.00	5,280.00	14,100.00	
	- พื้น พ1 ผิวพิมพ์ลาย	ตร.ม	140.00	500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- พื้น พ2 ผิวขัดเรียบ	ตร.ม	70.00	300.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- ป้ายวงเวียน	แผ่น	90.00	180.00	16,200.00	54.00	4,860.00	21,060.00	
	- หมุดสะท้อนแสง อลูมิเนียมอัลลอย ขนาด : 100x100x20 mm.	แผ่น	55.00	268.00	14,740.00	80.40	4,422.00	19,162.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- เกาะกันหิน คสล.เพิ่ม	ม.	88.00	120.00	10,560.00	36.00	3,168.00	13,728.00	
	- ทาสีขาว-แดงขอบกันหิน คสล.	ตร.ม	35.20	35.00	1,232.00	35.00	1,232.00	2,464.00	
	- ป้ายจราจร ต.01	ป้าย	4.00	3,640.00	14,560.00	200.00	800.00	15,360.00	
	- ดีเส้นทางม้าลาย ด้วยสีทาถนน มอก.415-2541	ตร.ม	15.00	50.00	750.00	30.00	450.00	1,200.00	
	- ไฟเส้น RGB	เมตร	38.00	140.00	5,320.00	42.00	1,596.00	6,916.00	
	- ตู้เหล็กกันน้ำ ภายในติดตั้ง CB 2P15A 3ชุด	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- สาย CV 2x4 sq.mm ร้อยท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	30.00	65.00	1,950.00	19.50	585.00	2,535.00	
	- งานสกัดถนน	ม.	18.00	100.00	1,800.00	200.00	3,600.00	5,400.00	
	- ท่อเหล็ก RSC 3/4"	ม.	18.00	120.00	2,160.00	36.00	648.00	2,808.00	
	- วางท่อ HDPE 1" pn10	ม.	30.00	12.65	379.50	3.80	113.85	493.35	
	- อื่นๆ ข้อต่อ ตัวลัดท่อแอสตันเลส หางปลา ฯลฯ	ชุด	1.00	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	<b>รวมเงินงานก่อสร้างวงเวียน</b>				<b>445,866.42</b>		<b>121,679.40</b>	<b>567,545.82</b>	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>1,773,102.19</b>		<b>538,271.46</b>	<b>2,311,373.65</b>	