

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการเกษตร


สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่


13 มีนาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานปรับปรุงหลังคาโซน B	458,596.50			
2	งานปรับปรุงหลังคาโซน C	253,210.00			
	รวมเป็นเงิน	711,806.50	1.3082	931,173.40	
	ค่า FACTOR F 1.3082				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				931,173.40	


(.....)
(ผศ.เรวัติ ชัยราช)


ประธานกรรมการ


(.....)
(ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์)

กรรมการ


(.....)
(ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด)

กรรมการ


(.....)
(นายอนล มั่งขวัญ)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการ	: ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการเกษตร		
สถานที่ก่อสร้าง	: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 แผ่น	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	13 มีนาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	931,173.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	931,173.40	
	ราคากลาง	930,000.00	
	ราคากลาง (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

(.....)

(ผศ.เรวัติ ชัยราช)

ประธานกรรมการ

(.....)

(ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์)

กรรมการ

(.....)

(ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด)

กรรมการ

(.....)

(นายอนล มิ่งขวัญ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาต่อรายการ : ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุงหลังคาโชน B								
1	นํ้ารัยเหล็ก (ค่าเช่า 4 บาท/ชุด คิด 20 วัน)	ชุด	50.00	80.00	4,000.00			4,000.00	
2	เสาเหล็กกล่อง 100 x 100 x 2.3 มม.	ท่อน	22.00	900.00	19,800.00			19,800.00	
3	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	90.00	800.00	72,000.00			72,000.00	
4	เหล็กกล่อง 50 x 25 x 2.3 มม.	ท่อน	46.00	250.00	11,500.00			11,500.00	
5	แปเหล็กหัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	72.00	450.00	32,400.00			32,400.00	
6	เหล็กฉาก 50 x 50 x 2.3 มม.	ท่อน	5.00	650.00	3,250.00			3,250.00	
7	ค่าแรงเชื่อม	งาน	1.00	-	-	64,327.50	64,327.50	64,327.50	ทำงานในที่สูง
8	หลังคาแผ่นเหล็กคอตอลเหล็กหนา 0.35 มม.	ตร.ม.	430.00	180.00	77,400.00	70.00	30,100.00	107,500.00	
9	หลังคาโปร่งแสง	ตร.ม.	40.00	450.00	18,000.00	100.00	4,000.00	22,000.00	
10	ครอบปีกคั่ว	เมตร	15.00	120.00	1,800.00	50.00	750.00	2,550.00	
11	ครอบสันหลังคา	เมตร	54.00	120.00	6,480.00	50.00	2,700.00	9,180.00	
12	แผ่นเหล็ก PL 200 x200x 9 มม.	แผ่น	32.00	120.00	3,840.00	50.00	1,600.00	5,440.00	
13	น็อต M16 CHEMICAL BOLTS (HIT-V-5.8 M16x150 หรือเทียบเท่า)	ตัว	128.00	45.00	5,760.00	13.00	1,664.00	7,424.00	
14	นํ้าทงจะเสียบเหล็กที่ช็อกซี (MULTI HIT-RE 500-SD with HIT-V rod หรือเทียบเท่า)	ชุด	13.00	1,250.00	16,250.00	375.00	4,875.00	21,125.00	
15	งานทุบแถมเหล็กคอก ตามแบบ	ตร.ม.	50.00	500.00	25,000.00	150.00	7,500.00	32,500.00	
16	ค่าช่างกันกริราบ	เมตร	108.00	100.00	10,800.00	50.00	5,400.00	16,200.00	
17	งานประชุ ป1	ชุด	4.00	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
18	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	65.00	40.00	2,600.00	40.00	2,600.00	5,200.00	
19	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	65.00	40.00	2,600.00	40.00	2,600.00	5,200.00	
20	งานท่อต่อระบายน้ำดิน/วางท่อ PVC บริเวณ จุดA	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	ทำงานในที่สูง
21	อื่นๆ								
	รวมเงินงานปรับปรุงหลังคาโชน B				327,480.00		131,116.50	458,596.50	
	งานปรับปรุงหลังคาโชน C								

Ok
Bhik