

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเขตการศึกษา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยมีการก่อสร้างออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 - 1 งานทำความสะอาดผิวถนน/ปิดฝุ่นเศษหินวัชพืช
 - 2 งาน Leveling ปรับระดับพื้นผิวถนนเดิม
 - 3 ปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete หน้า 4 ซม. กวาดเกลี่ยให้ได้ระดับ บดอัดให้แน่น
 - 4 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ม.ค.2569 เป็นเงิน 840,890.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5ก จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผศ.ชนกร ทวีวุฒิ ประธานกรรมการ
 - 6.2 ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ
 - 6.3 นายกมล โพธิ์ศรี กรรมการ
 - 6.4 นายครรชิต เครือวัลย์ กรรมการ
 - 6.5 นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง กรรมการ
 - 6.6 นายศักดิ์ดา กองสมบัติ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงถนนเขตการศึกษา
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	840,890.93	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	840,890.93	
	ราคากลาง	840,890.00	
	ราคากลาง (แปดแสนสี่หมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		

(.....)

(ผศ.ชนกร ทวีวุฒิ)

ประธานกรรมการ

(.....)

(ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์)

กรรมการ

(.....)

(นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ

(.....)

(นายครรชิต เกรือวัลย์)

กรรมการ

(.....)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ

(.....)

(นายศักดิ์ดา กองสมบัติ)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงถนนเขตการศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

29 ธันวาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 1</u> ค่างานต้นทุน				
1	หมวด A.งานปรับปรุงบริเวณประตู G	438,327.25	1.3084	573,514.01	
2	หมวด B.งานปรับปรุงบริเวณถนนหน้าคณะศิลปศาสตร์	204,351.75		267,376.92	
	รวมเป็นเงิน	642,679.00			
	ค่า FACTOR F 1.3084				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

840,890.93



 (.....)

(ผศ.ชนกร ทวีวุฒิ)

ประธานกรรมการ



 (.....)

(ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์)


กรรมการ



 (.....)

(นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ



 (.....)

(นายครรชิต เครีอวัลย์)

กรรมการ



 (.....)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ



 (.....)

(นายศักดิ์ดา กองสมบัติ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาราคาโครงการปรับปรุงถนนเขตการศึกษา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	หมวด A.งานปรับปรุงบริเวณประตู G								
1	งานทำความสะอาดผิวถนน/ปิดฝุ่นเศษหินวัชพืช	ตร.ม.	1,329.00	-	-	2.25	2,990.25	2,990.25	
2	งาน Leveling ปรับระดับพื้นผิวถนนเดิม	ตรม.	35.00	290.00	10,150.00	-	-	10,150.00	
3	ลาดแอสฟัลต์ Tack Coat CRS2	ตรม.	1,329.00	13.00	17,277.00	-	-	17,277.00	
4	ปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete หน้า 4 ซม. กวาดเกลี่ยให้ได้ระดับ บดอัดให้แน่น	ตรม.	1,329.00	290.00	385,410.00	-	-	385,410.00	
5	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตรม.	75.00	300.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	รวมเงินหมวด A.งานปรับปรุงบริเวณประตู G				435,337.00		2,990.25		438,327.25
	หมวด B.งานปรับปรุงบริเวณถนนหน้าคณะศิลปศาสตร์								
1	งานทำความสะอาดผิวถนน/ปิดฝุ่นเศษหินวัชพืช	ตร.ม.	587.00	-	-	2.25	1,320.75	1,320.75	
2	งาน Leveling ปรับระดับพื้นผิวถนนเดิม	ตรม.	23.00	290.00	6,670.00	-	-	6,670.00	
3	ลาดแอสฟัลต์ Tack Coat CRS2	ตรม.	587.00	13.00	7,631.00	-	-	7,631.00	
4	ปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete หน้า 4 ซม. กวาดเกลี่ยให้ได้ระดับ บดอัดให้แน่น	ตรม.	587.00	290.00	170,230.00	-	-	170,230.00	
5	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตรม.	45.00	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
7	งานผลทดสอบตามแบบกำหนด/อื่นๆ	งาน	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงินหมวด B.งานปรับปรุงบริเวณถนนหน้าคณะศิลปศาสตร์				198,031.00		6,320.75		204,351.75
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				633,368.00		9,311.00		642,679.00