



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่ทางเชื่อมชั้น 2
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด คำณวนราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	500,180.93	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	500,180.93	
	ราคากลาง	500,180.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		


 (.....)

(นายภาคภูมิ สืบบุญการณ)

ประธานกรรมการ


 (.....)


(นายอนวัช กาทอง)

กรรมการ


 (.....)

(นางสาวกฤษณา สมตา)

กรรมการ


 (.....)

(นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ


 (.....)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ


 (.....)

(นายสุคม จันสุตะ)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างคำนวณต้นทุน

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่ทางเชื่อมชั้น 2

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบ ปร.1 ที่แนบ 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

24 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเชื่อมชั้น 2	382,080.00	1.3091	500,180.93	
	รวมเป็นเงิน	382,080.00			
	ค่า FACTOR F 1.3091				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง 500,180.93	

บริเวณนี้ที่ปรับปรุง จำนวน 60 ตารางเมตร

8,333.33 บาทต่อตารางเมตร




(นายภาคภูมิ สิบนุการณดี)

ประธานกรรมการ



(นายกมล โพธิ์ศรี)

กรรมการ



(นายอนวัช กาทอง)

กรรมการ



(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ



(นางสาวกฤษณา สมตา)

กรรมการ



(นายสุคม จันตตะ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน

งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่ทางเชื่อมชั้น 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่ทางเชื่อมชั้น 2								
	งานรื้อถอน								
	- ช่องกระจกเดิม	ตร.ม.	6.80	-	-	150.00	1,020.00	1,020.00	
	งานผนัง								
	- งานผนังเบาทำสี 2 ชั้นพร้อมทำซุ้มโค้ง ภายในซุ้ม ติดสติ๊กเกอร์ ตามแบบ	ตร.ม.	52.00	1,945.00	101,140.00	650.00	33,800.00	134,940.00	งานบัวัดอิน
	- กระจกช่องแสงใส กรอบอลูมิเนียม ตามแบบ	ตร.ม.	6.80	2,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	งานพื้น								
	- รื้อถอนกระเบื้องยางเดิม	ตร.ม.	64.00	-	-	15.00	960.00	960.00	
	- กระเบื้องเซรามิค 30x30 ลายไม้	ตร.ม.	64.00	210.00	13,440.00	158.00	10,112.00	23,552.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- งานทำความสะอาดฝ้ายิปซัมฉาบเรียบเดิม ทำสีใหม่	ตร.ม.	58.00	40.00	2,320.00	40.00	2,320.00	4,640.00	ฝ0
	- ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบทำสี , ฝ้ากล่อง	ตร.ม.	36.00	250.00	9,000.00	58.00	2,088.00	11,088.00	ฝ1
	- งานติดอินทรีเรีย ฟิล์มลายไม้ ฝ้ากล่อง	ตร.ม.	36.00	320.00	11,520.00	150.00	5,400.00	16,920.00	ฝ1
	- อื่นๆ(งานปรับปรุง 33 เดิม ทำความสะอาด อุปกรณ์ประตู)	เหมา	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	รวมเงินงานผนัง				156,920.00		55,700.00	212,620.00	
2	งานเฟอร์นิเจอร์								
	- ม้านั่งยาว เบาะผ้า พนักผ้า ปิดผิวด้วยอินทรีเรีย ฟิล์มลายไม้ พร้อมเบาะผ้า	เมตร	14.00	2,500.00	35,000.00	1,000.00	14,000.00	49,000.00	
	- โต๊ะอ่านหนังสือขาเหล็กเดี่ยว 75x120 ซม. ปิดผิวฟิล์มลายไม้ ตามแบบ	ชุด	9.00	3,000.00	27,000.00	1,000.00	9,000.00	36,000.00	
	- เก้าอี้ลอยตัว	ตัว	18.00	1,300.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
	- งานประดับด้วยต้นไม้ปลอม สวนแนวตั้ง ขนาด 40x270	ชุด	2.00	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานเฟอร์นิเจอร์				99,400.00		23,000.00	122,400.00	
3	ระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง								

1	- โคมดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า หลอด LED E27 12W	โคม	6	250.00	1,500.00	110.00	660.00	2,160.00	
2	- โคมไฟท้อยทรงผ้าชี สีดํา หลอด LED E27 12W	โคม	9	800.00	7,200.00	120.00	1,080.00	8,280.00	
3	- ไฟเส้น Warm White ขอบในซุ้มโค้ง 9 ซุ้ม	เมตร	57	110.00	6,270.00	30.00	1,710.00	7,980.00	
4	- ไฟเส้น Warm White ขอบฝ้ากล่อง	เมตร	23	110.00	2,530.00	30.00	690.00	3,220.00	
5	- เต้ารับคู่มีกราวด์ 16A	ชุด	9	150.00	1,350.00	60.00	540.00	1,890.00	
6	- สวิตซ์ไฟฟ้า	ชุด	5	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
7	- สาย THW 10 sq.mm	เมตร	50	55.00	2,750.00	15.00	750.00	3,500.00	
8	- สาย THW 6 sq.mm	เมตร	20	35.00	700.00	10.00	200.00	900.00	
9	- สาย THW 4 sq.mm	เมตร	100	18.00	1,800.00	8.00	800.00	2,600.00	
10	- สาย THW 2.5 sq.mm	เมตร	100	12.00	1,200.00	7.00	700.00	1,900.00	
11	- สาย THW 1.5 sq.mm	เมตร	100	9.00	900.00	7.00	700.00	1,600.00	
12	- ท่อ uPVC ขาว 20mm	ท่อน	35	42.00	1,470.00	30.00	1,050.00	2,520.00	
13	- ท่อ uPVC ขาว 25mm	ท่อน	7	150.00	1,050.00	80.00	560.00	1,610.00	
14	- งานร้อยถอนระบบไฟฟ้าเดิมและย้ายอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม	งาน	1			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมน 50A พร้อมลูกย่อย	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
16	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แคลมป์ ข้อต่อ น๊อต ท่ออ่อน ทุก เทปพันสายไฟ	ชุด	1	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
รวมเงินระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง					34,970.00		12,090.00	47,060.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					291,290.00		90,790.00	382,080.00	322,680.00