

ประมาณราคาโครงการเคลื่อนย้ายและติดตั้งสนามกีฬาหมวย

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	หน่วย	จำนวน	ราคาตามสัญญา(บาท/หน่วย)				รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
				เคลื่อนย้ายและติดตั้งสนามกีฬาหมวย					
1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม								
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อโครงสร้างและผนังห้องน้ำเดิมออก	งาน	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	งานรื้อโครงสร้างหลังคา/วัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	470.00	-	-	72.00	33,840.00	33,840.00	
	งานขุดดิน/ถมดิน	ลบ.ม.	17.00	-	-	121.00	2,057.00	2,057.00	
	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	24.00	306.00	7,344.00	112.00	2,688.00	10,032.00	
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	2,009.00	2,009.00	427.00	427.00	2,436.00	
	งานคอนกรีต 240 Ksc. ทรงกระบอก /ที่ 28 วัน	ลบ.ม.	48.00	2,132.00	102,336.00	329.00	15,792.00	118,128.00	
	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20x0.20x4mm.	ตร.ม.	449.00	28.00	12,572.00	6.00	2,694.00	15,266.00	
	งานเหล็ก RB 6 มม.	กก.	20.00	26.31	526.20	4.90	98.00	624.20	
	งานเหล็ก DB 12 มม.	กก.	275.00	27.09	7,449.75	3.90	1,072.50	8,522.25	
	งานเหล็กแป๊ปกลมดำ ตค. 4 นิ้ว หนา 4.5 มม.	ท่อน	6.00	1,535.44	9,212.64	-	-	9,212.64	
	J BOLT 12 มม.ยาวไม่น้อยกว่า0.40 m.	ตัว	48.00	67.00	3,216.00	-	-	3,216.00	
	2-PL เหล็กหนา 12 มม. ขนาด 0.20x0.20 m.	แผ่น	24.00	200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	4-PL เหล็ก ขนาด 0.05x0.10 m	แผ่น	48.00	45.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	งานไม้แบบ คัด 80%	ตร.ม.	20.00	200.00	4,000.00	144.00	2,880.00	6,880.00	
	งานไม้ค้ำยัน	ท่อน	20.00	35.00	700.00	-	-	700.00	
	งานลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
	งานตะปู	กก.	1.00	37.00	37.00	-	-	37.00	
	รวมเงิน				156,392.59		67,548.50	223,941.09	
2	งานหลังคา								
	2.1 งานโครงสร้างหลังคา								
	ค่าประกอบโครงสร้างเดิม	ตร.ม.	470.00	-	-	149.00	70,030.00	70,030.00	
	อื่นๆ อุปกรณ์ประกอบ ฯลฯ	งาน	1.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	2.2 งานวัสดุผนัง								
	มุงด้วยวัสดุหลังคา เมทัลชีล หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	ตร.ม.	470.00	130.00	61,100.00	72.00	33,840.00	94,940.00	

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	หน่วย	จำนวน	ราคาตามสัญญา(บาท/หน่วย)				รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	รวมเงิน				61,100.00		107,370.00	168,470.00	
3	งานทาสี(โครงสร้างเดิม)								
	ทาสีกันสนิม/สีน้ำมันจริง	ตร.ม.	470.00	38.00	17,860.00	39.00	18,330.00	36,190.00	
	รวมเงิน				17,860.00		18,330.00	36,190.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมดาวไลท์ หลอด LED E27 12W	ชุด	8.00	250.00	2,000.00	118.00	944.00	2,944.00	
	โคมกล่องเหล็กขาสปริงอัด หลอด LED T8 1x18W	ชุด	8	300.00	2,400.00	118.00	944.00	3,344.00	
	พัดลมโคจร 16 นิ้ว	ชุด	8	1,600.00	12,800.00	180.00	1,440.00	14,240.00	
	สวิตช์ 1 ทาง พร้อมฝาครอบ	ชุด	8.00	50.00	400.00	60.00	480.00	880.00	
	สาย THW 1.5 sq.mm	เมตร	100.00	8.00	800.00	5.00	500.00	1,300.00	
	ท่อ uPVC 20mm.	เมตร	100.00	48.00	4,800.00	24.00	2,400.00	7,200.00	
	งานร้อยลอนระบบไฟฟ้าเดิม	เหมา	1.00	-	-	800.00	800.00	800.00	
	รวมเงิน				23,200.00		7,508.00	30,708.00	
5	งานย้ายเวทีมวยและอุปกรณ์ฝึกซ้อม								
	งานย้ายเวทีมวยพร้อมประกอบติดตั้ง	ชุด	1.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	งานย้ายอัมजरรี่	ชุด	4.00	-	-	800.00	3,200.00	3,200.00	
	งานย้ายอุปกรณ์ฝึกซ้อมที่แขวนกระสอบทราย	ชุด	5.00	-	-	450.00	2,250.00	2,250.00	
	งานย้ายอุปกรณ์ฝึกซ้อมที่แขวนล้อเป้า	ชุด	1.00	-	-	450.00	450.00	450.00	
	รวมเงิน				-		9,400.00	9,400.00	
6	งานก่อสร้างห้องเก็บของและห้องน้ำ								
	งานผนัง/ผิวผนัง								
	งานก่อผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	100.00	265.00	26,500.00	73.00	7,300.00	33,800.00	
	งานฉาบผนัง	ตร.ม.	200.00	52.00	10,400.00	96.00	19,200.00	29,600.00	
	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" ชนิดเรียบ	ตร.ม.	80.00	180.00	14,400.00	158.00	12,640.00	27,040.00	
	งานประตูหน้า/หน้าต่าง								
	งานประตูพร้อมวงกบ ขนาด 0.70x2.00(ป1)	ชุด	4.00	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัดสตูด+ค่าแรง
	งานหน้าต่างบานตู้ ขนาด 0.60x0.70x1.5 mm.(W2)	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	วัดสตูด+ค่าแรง
	งานาสี (ผนัง)								
	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก/ภายใน TOA suppershield หรือเทียบเท่า	ตร.ม.	200.00	38.00	7,600.00	35.00	7,000.00	14,600.00	
	งานสุขภัณฑ์								

ลำดับ	รายละเอียดลักษณะงาน	หน่วย	จำนวน	ราคาตามสัญญา(บาท/หน่วย)			รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
	งานติดตั้งโลหะโครกแบบนั่งราบ 2 ชั้น ผลิตภัณฑ์ของ cotto karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00	3,000.00	12,000.00	461.00	1,844.00	13,844.00	
	งานติดตั้งโป้สวะ ผลิตภัณฑ์ของ cotto/ karat/ american standardหรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	1,800.00	3,600.00	461.00	922.00	4,522.00	
	งานติดตั้งอ่างล้าง ผลิตภัณฑ์ของ cotto/karat/ american standard หรือเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ครบ	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	461.00	922.00	3,322.00	
	งานติดตั้งก๊อกน้ำ ขนาด 1/2	ชุด	4.00	120.00	480.00	26.00	104.00	584.00	
	งานติดตั้งตะแกรงดักกลิ่น	ชุด	4.00	450.00	1,800.00	77.00	308.00	2,108.00	
	ถังบำบัดสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ dos/safe/wave หรือเทียบเท่า	ชุด	2.00	3,960.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	งานระบบท่อประปา - โสโครกพร้อมอุปกรณ์	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	งานระบบประปา	งาน	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมเงิน				108,600.00		52,240.00	160,840.00	
	รวมเงินทั้งสิ้น				367,152.59		262,396.50	629,549.09	

