

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงซ่อมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรหน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ๔.๑. งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า
 - ๔.๒. งานปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง
 - ๔.๓. งานยาแนวชุดผนังกระจกกรอบอะลูมิเนียม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๑ กค ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๘,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ผศ.กาญจนา พยู่ทะ ประธานคณะกรรมการ
 - ๗.๒ ผศ.สุรัชย์ สุวรรณลี กรรมการ
 - ๗.๓ นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง กรรมการ
 - ๗.๔ นายศักดิ์ดา กองสมบัติ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	
โครงการ	งานปรับปรุงซ่อมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
สถานที่ก่อสร้าง	: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น	คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	309,326.22	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	309,326.22	
	ราคากลาง	309,000.00	-
	ราคากลาง (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)		

(..........)


(ผศ.กาญจนา พุฒะ)

ประธานกรรมการ

(..........)

(นายพุทธิพันธ์ บุญเรือง)

กรรมการ

(..........)

(ผศ.สุรัช สุวรรณลี)

กรรมการ

(..........)

(นายศักดิ์ดา กองสมบัติ)

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ งานปรับปรุงซ่อมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 ธ.ย. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า	68,506.02			
#REF!	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง	149,648.00			
3	งานยาแนวชุดผนังกระจกกรอบอะลูมิเนียม	18,135.20			
	รวมเป็นเงิน	236,289.22	1.3091	309,326.22	
	ค่า FACTOR F 1.3091				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				309,326.22	

(.....)

(ผศ.กาญจนา พยุหะ)

ประธานกรรมการ

(.....)

(นายพุฒินันท์ บุญเรือง)

กรรมการ

(.....)

(ผศ.สุรัชย์ สุวรรณลี)

กรรมการ

(นายศักดิ์ดา กองสมบัติ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า								
	งานติดตั้งชุดผนังกันสาด								
	แผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม.ขนาด 3.50 x 1.00 ม.	ตร.ม.	28.00	155.00	4,340.00			4,340.00	
	เหล็กกล่องขนาด 50x50 มม.หนา 2.3 มม.	กก.	240.48	31.60	7,599.17	2,279.75	2,279.75	9,878.92	
	อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง/อื่นๆ	งาน	1.00	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	งานติดตั้งถังสีแผ่นเรียบ								
	งานติดตั้งถังสีแผ่นเรียบเบอร์ 28พร้อมอุปกรณ์ยึด	กก.	127.45	165.00	21,029.25	4,205.85	4,205.85	25,235.10	
	งานยาแนวซิลิโคนอุดรอยรั่ว	ม.	66.50	40.00	2,660.00	532.00	532.00	3,192.00	
	งานซ่อมแซมท่ออุดอากาศด้วยกาวการอีพ็อกซี่ (Epoxy Glue)	งาน	1.00	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	อื่นๆ								
	งานปรับระดับรางระบายน้ำ คลส.								
	งานปรับระดับรางระบายน้ำ คลส.ด้วยมอร์ตาร์ฉาบผสมน้ำยากันซึม	ม.	45.00	350.00	15,750.00	125.00	5,625.00	21,375.00	
	อื่นๆ								
2	รวมเงินงานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า				54,828.42		13,677.60	68,506.02	
	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง								
	ห้องน้ำชาย หญิงชั้น เองชั้น 3								
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	174.00			31.00	5,394.00	5,394.00	ชนทั้งนอกมหาวิทยาลัย
	งานติดตั้งฝ้าเพดานด้วยแผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม.พร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	174.00	125.00	21,750.00	175.00	30,450.00	52,200.00	
	งานทาสีอะคริลิกสีกึ่งเงาเพดาน	ตร.ม.	174.00	55.00	9,570.00	31.00	5,394.00	14,964.00	
	งานทาสีอะคริลิกสีกึ่งเงาผนังห้องน้ำ	ตร.ม.	115.00	55.00	6,325.00	31.00	3,565.00	9,890.00	
	งานรื้อพร้อมเปลี่ยนกระจกเงาพร้อมกรอบอะลูมิเนียมขนาดสูง 0.80x5 ม.	ชุด	6.00	4,000.00	24,000.00	7,200.00	43,200.00	67,200.00	
	อื่นๆ								
3	รวมเงินงานปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง				61,645.00		88,003.00	149,648.00	
	งานยาแนวชุดผนังกระจกกรอบอะลูมิเนียม								
	งานยาแนวกรอบผนังกระจกด้วยซิลิโคนกันซึม	ม.	252.60	40.00	10,104.00	3,031.20	3,031.20	13,135.20	
	ค่าตั้งร้าน	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	อื่นๆ								
	รวมเงินงานยาแนวชุดผนังกระจกกรอบอะลูมิเนียม				15,104.00		3,031.20	18,135.20	
	รวมเงินทั้งสิ้น				131,577.42		104,711.80	236,289.22	