

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้าง,ระบบระบายน้ำ

โครงการ ปรับปรุงถนนและระบบจราจรเขตการศึกษา ระยะที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	หมวด ก.งานปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหน้าคณะศิลปศาสตร์								
1	ลาดแอสฟัลต์ Tack Coat CRS2	ตรม.	1,547.00	13.25	20,497.75	-	-	20,497.75	
2	ปูผิวจราจร Overlay Asphlat Concrete หน้า 4 ซม.. กวาดเกลี่ยให้ได้ระดับ บดอัดให้แน่น	ตรม.	1,547.00	292.25	452,110.75	-	-	452,110.75	
3	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตรม.	53.00	285.00	15,105.00	-	-	15,105.00	
	รวมเงินหมวด ก.งานปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหน้าคณะศิลปศาสตร์				487,713.50		-		487,713.50
	หมวด ข.งานปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณข้างโรงอาหารกลาง 2								
1	ลาดแอสฟัลต์ Tack Coat CRS2	ตรม.	1,532.00	13.25	20,299.00	-	-	20,299.00	
2	ปูผิวจราจร Overlay Asphlat Concrete หน้า 4 ซม.. กวาดเกลี่ยให้ได้ระดับ บดอัดให้แน่น	ตรม.	1,532.00	292.25	447,727.00	-	-	447,727.00	
3	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)	ตรม.	111.00	285.00	31,635.00	-	-	31,635.00	
	รวมเงินหมวด ข.งานปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณข้างโรงอาหารกลาง 2				499,661.00		-		499,661.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				987,374.50		-		987,374.50