

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดบริเวณที่พักอาศัยของบุคลากรหลังที่ ๔และ๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	หมวด ก. งานชุด/ปรับพื้นที่/ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ (ที่พักอาศัยหลังที่ ๔)								
๑	งานเตรียมพื้นที่/ปักผังบริเวณ/ขุดลอกกวักพืช/ป้ายโครงการฯ/อื่นๆ	เหมา	๑.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	ใช้เครื่องจักร
๒	อื่นๆ								
	รวม				-		๗,๕๐๐.๐๐		๗,๕๐๐.๐๐
	หมวด ข. งานหลังคาคลุมโรงจอด								
	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑	ทรายรองพื้น	ลิป.ม.	๑๓.๐๕	๓๒๗.๑๐	๔,๒๖๘.๖๖	๙๙.๐๐	๑,๒๙๑.๙๕	๕,๕๖๐.๖๑	
๒	เหล็กตะแกรงขนาด ๑๔ มม. ๑๐.๒๕ #	ตร.ม.	๒๖๑.๐๐	๕๕.๐๐	๑๔,๓๕๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๓๐๕.๐๐	๑๕,๖๖๐.๐๐	
๓	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๔๐ ksc) ที่ ๒๘ วัน cy	ลิป.ม.	๒๖.๑๐	๒,๒๐๐.๐๐	๕๗,๔๒๐.๐๐	๔๖๖.๐๐	๑๒,๑๖๒.๖๐	๖๙,๕๘๘.๖๐	
๔	ไม้แบบ ๕๐%	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๕.๐๐	๓,๘๖๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	
๕	อื่นๆ								
	ฐานรากค่อม/หลังคาคลุมโรงจอด								
๑	เหล็ก BS-S ๑๓"x๓.๒ มม.	กก.	๒,๕๒๑.๗๔	๒๘.๗๓	๗๒,๔๔๙.๕๙	-	-	๗๒,๔๔๙.๕๙	
๒	เหล็กตัว C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	กก.	๖๖๕.๐๐	๒๖.๙๘	๑๗,๙๔๑.๗๐	-	-	๑๗,๙๔๑.๗๐	
๓	เหล็กรีดลอนหนา ๐.๓๕ มม. (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) พร้อมอุปกรณ์ยึด	ตร.ม.	๒๑๖.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	๔๗,๕๒๐.๐๐	
๔	เหล็กหนวดกุ้ง	เหมา	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	
๕	เหล็ก PL ขนาด ๑๕x๑๕ ซม.หนา ๙ มม.	จุด	๔๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	-	๗,๒๐๐.๐๐	
๖	เหล็ก PL ปิดปลายท่อ	จุด	๖๐.๐๐	๘๕.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	-	-	๕,๑๐๐.๐๐	
๗	เหล็ก RB ๙ มม.	กก.	๑๗๕.๐๐	๒๒.๑๐	๓,๘๖๗.๕๐	๓.๓๐	๕๗๗.๕๐	๔,๔๔๘.๐๐	
๘	ค่าแรงเชื่อมพร้อมอุปกรณ์	เหมา	๑.๐๐	-	-	-	๓๐,๘๐๗.๓๙	๓๐,๘๐๗.๓๙	
๙	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
๑๐	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
๑๑	อื่นๆ								
	งานไฟฟ้า								
๑	คอมไฟฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์พร้อมฝาครอบกันชื้น	ชุด	๑๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	
๒	ตู้เหล็กตามแบบระบุ	ชุด	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓,๖๒๐.๐๐	
๓	สายไฟฟ้าร้อยในท่อ PVC/อุปกรณ์เสริม/งานเชื่อมต่อสายเมนหลัก	เหมา	๑.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๔	อื่นๆ								
	งานวางคันทัน								
๑	คันทัน คสล.สำเร็จรูป	ม.	๔๗.๕๐	๒๒๕.๐๐	๑๐,๖๘๗.๕๐	๑๒๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๑๖,๓๘๗.๕๐	
๒	งานทาสีน้ำมัน ขาว-ดำ	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
๓	งานทาสีเส้นจราจร ชนิดสะท้อนแสง	งาน	๑.๐๐	๗,๕๕๐.๐๐	๗,๕๕๐.๐๐	๒,๒๖๕.๐๐	๒,๒๖๕.๐๐	๙,๘๑๕.๐๐	
๔	อื่นๆ								
	รวม				๒๕๖,๙๖๔.๙๕		๘๐,๘๓๔.๔๔		๓๓๗,๗๙๙.๓๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมหมวด ก.งานชุด/ปรับพื้นที่/ติดตั้งกิ่งต้นไม้ (ที่פקอาศัยหลังที่ ๔)				๒๕๖,๙๖๔.๙๕		๘๘,๓๓๔.๔๔		๓๔๕,๒๙๙.๓๘
	หมวด ข.งานชุด/ปรับพื้นที่/ติดตั้งกิ่งต้นไม้ (ที่פקอาศัยหลังที่ ๕)								
๑	งานเตรียมพื้นที่/ปักฝังบริเวณ/ขุดลอกวัชพืช/ป้ายโครงการฯ/อื่นๆ	เหมา	๑.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๒	อื่นๆ								
	งานทาสีจราจรเกาะกลางถนน (หน้าหอพัก ๔ หลัง)								
๑	งานเตรียมพื้นที่/ขีด/ทำความสะอาด/อื่นๆ	เหมา	๑.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๒	งานทาสีจราจรคันหิน (ตามรูปแบบสีเดิม)	ตร.ม.	๓๓๔.๐๐	๕๕.๐๐	๖,๒๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๑๐,๒๖๐.๐๐	
๓	อื่นๆ								
	รวม				๖,๒๗๐.๐๐		๑๒,๔๙๐.๐๐		๑๘,๗๖๐.๐๐
	หมวด ง. งานหลังคาคลุมโรงจอด								
	ฐานรากตอม่อ/หลังคาคลุมโรงจอด								
๑	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	๑.๐๐	๓๒๗.๑๐	๓๒๗.๑๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๔๒๖.๑๐	
๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๓:๒:๔ (๒๔๐ ksc) ที่ ๒๘ วัน cy	ลบ.ม.	๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๖๖.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐	๑๓,๓๓๐.๐๐	
๓	อื่นๆ								
	ฐานรากตอม่อ/หลังคาคลุมโรงจอด								
๑	เหล็ก BS-S Ø ๓" x ๓.๒ มม.	กก.	๓,๓๖๙.๒๑	๒๘.๖๔	๙๖,๔๙๔.๑๗	-	-	๙๖,๔๙๔.๑๗	
๒	เหล็กตัว C ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	กก.	๙๒๗.๕๐	๒๙.๐๖	๒๖,๙๕๓.๑๕	-	-	๒๖,๙๕๓.๑๕	
๓	เหล็กรีดลอนหนา ๐.๓๕ มม. (ลืออะลูมิเนียม)พร้อมอุปกรณ์ยึด	ตร.ม.	๒๙๗.๐๐	๑๗๕.๐๐	๕๑,๙๗๕.๐๐	๗๐.๐๐	๒๐,๗๙๐.๐๐	๗๒,๗๖๕.๐๐	
๔	เหล็กทวนดัก	เหมา	๑.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	
๕	เหล็ก PL ขนาด ๑๕x๑๕ ซม.หนา ๙ มม.	จุด	๕๔.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐	-	-	๙,๗๒๐.๐๐	
๖	เหล็ก PL ปิดปลายท่อ	จุด	๘๑.๐๐	๘๕.๐๐	๖,๘๘๕.๐๐	-	-	๖,๘๘๕.๐๐	
๗	เหล็ก RB ๙ มม.	กก.	๑๘๙.๐๐	๒๑.๒๑	๔,๐๐๘.๖๙	๓.๓๐	๖๒๓.๗๐	๔,๖๓๒.๓๙	
๘	ค่าแรงเชื่อมพร้อมอุปกรณ์	เหมา	๑.๐๐	-	-	-	๔๒,๐๑๕.๗๐	๔๒,๐๑๕.๗๐	
๙	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๔๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
๑๐	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๔๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
๑๑	อื่นๆ								
	งานไฟฟ้า								
๑	คอมไฟฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์พร้อมฝาครอบกันชื้น	ชุด	๑๓.๐๐	๔๙๐.๐๐	๖,๓๗๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๔๙๕.๐๐	๗,๘๖๕.๐๐	
๒	สวิตช์พร้อมบัสล็อกกันความชื้น	ชุด	๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
๓	สายไฟฟ้าร้อยในท่อ PVC/อุปกรณ์เสริมพร้อมตู้/งานเชื่อมต่อสายเมนหลัก	เหมา	๑.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	
๔	อื่นๆ								
	งานวางคันหิน								
๑	คันหิน คสล.สำเร็จรูป	ม.	๖๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๑๔,๖๒๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๒๒,๕๒๕.๐๐	
๒	งานทาสีน้ำมัน ขาว-ดำ	ตร.ม.	๓๒.๕๐	๕๕.๐๐	๑,๗๘๗.๕๐	๔๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๓,๐๘๗.๕๐	
๓	งานทาสีเส้นจราจร ชนิดสะท้อนแสง	งาน	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๔	อื่นๆ								
	รวม				๒๕๔,๓๔๕.๖๑		๘๗,๙๗๓.๔๐		๓๔๒,๓๑๙.๐๑
	รวมหมวด ข.งานชุด/ปรับพื้นที่/ติดตั้งกิ่งต้นไม้ (ที่พักอาศัยหลังที่ ๕)				๒๖๐,๖๑๕.๖๑		๑๐๐,๔๖๓.๔๐		๓๖๑,๐๗๙.๐๑
	รวมทั้งสิ้น				๕๑๗,๕๘๐.๕๖		๑๘๘,๔๓๗.๘๐		๗๐๖,๐๑๘.๓๖