

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเภสัชศาสตร์
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 1. งานปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น 1
 2. งานติดตั้งโต๊ะสแตนเลส
 3. งานระบบไฟฟ้า
 4. งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... - 4 กย. 2568เป็นเงิน 399,000.- บาท
(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร4 จำนวน 2 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร5ก จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบ ปร6 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวีระวุท กะชา	ประธานคณะกรรมการ
7.2 นายธนพัทธ์ วิสาพล	กรรมการ
7.3 นายนครินทร์ ผลาผล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร			
โครงการ		ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย	
สถานที่ก่อสร้าง		: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น		คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	1 กันยายน 2568
หน่วย:บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	399,482.74	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	399,482.74	
	ราคากลาง	399,000.00	
ราคากลาง (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			



(นายวีระวุท กะชา)
ประธานกรรมการ



(นายนครินทร์ ผลาผล)
กรรมการ



(นายธนพัทธ์ วิสาพล)
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง					
โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย					
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		1 กันยายน 2568	
หน่วย:บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน					
1	งานปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น 1	98,891.00			
2	งานติดตั้งโต๊ะสแตนเลส	104,356.00			
3	งานระบบไฟฟ้า	6,400.00			
4	งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำ	95,488.00			
	รวมเป็นเงิน	305,135.00	1.3092	399,482.74	
	ค่า FACTOR F 1.3092				
	(วงเงิน ตามตาราง FACTOR F)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					399,482.74

()

(นายวีระวุท กะชา)

ประธานกรรมการ

()

(นายณพัทธ์ วิสาพล)

กรรมการ

()

(นายนครินทร์ ผลาผล)

กรรมการ

แบบแสดงปริมาณโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น 1								
	งานปรับปรุงห้องน้ำบริเวณ ชั้น 1								
	งานสุขภัณฑ์								
	งานรื้อโลกซ์โครกเดิมออกพร้อมขนย้าย (สถานที่เก็บระบุงภายหลัง)	ชุด	4.00	-	-	120.00	480.00	480.00	
	งานเปลี่ยนโลกซ์โครกแบบนั่งราบขึ้นเดียว ผลิตภัณฑ์ของ cotto karat/ american standard หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00	5,500.00	22,000.00	450.00	1,800.00	23,800.00	
	งานเปลี่ยนชุด ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า จำนวน 14 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	7.00	699.00	4,893.00	200.00	1,400.00	6,293.00	
	งานซ่อมระบบประปาพร้อมทำการปิดฝ้าเพดาน	งาน	1.00	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	งานซ่อมผนังกระเบื้อง 1 จุด	งาน	1.00	300.00	300.00	158.00	158.00	458.00	
	งานปรับปรุงผนัง								
	งานรื้อผนังสำเร็จรูปเดิมออกพร้อมขนย้ายเก็บ(สถานที่ระบุงภายหลัง)	ชุด	4.00	-	-	500.00	2,000.00	2,000.00	
	งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของ willy welcraft / champ /dolphin หรือเทียบเท่า	ชุด	4.00	11,500.00	46,000.00	-	-	46,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออกพร้อมขนย้ายทิ้งนอกมหาวิทยาลัย	ตร.ม.	28.00	-	-	25.00	700.00	700.00	
	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 mm. ชนิดกันชื้น	ตร.ม.	52.00	260.00	13,520.00	70.00	3,640.00	17,160.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำพลาสติก								
	งานประตุ								
	งานทำสีชุดประตุเดิม (D1)	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมเงินงานปรับปรุงห้องน้ำชาย				88,613.00		10,278.00	98,891.00	
2	งานติดตั้งโต๊ะสแตนเลส								
	งานรื้อเคาน์เตอร์เดิมออก	เมตร	8.00	-	-	220.00	1,760.00	1,760.00	
	งานติดตั้งโต๊ะสแตนเลส 120x80x80 cm. ตามแบบรูป	ชุด	2.00	6,298.00	12,596.00	-	-	12,596.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานติดตั้งโต๊ะสแตนเลส 180x80x80 cm. ตามแบบรูป	ชุด	10.00	9,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมเงินงานติดตั้งโต๊ะสแตนเลส				102,596.00		1,760.00	104,356.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED T8 18W Daylight	หลอด	16	165.00	2,640.00	40.00	640.00	3,280.00	
	ตัวรับคู่มือกราวด์ 16A พร้อมฝาครอบ	ชุด	4	150.00	600.00	60.00	240.00	840.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ Panasonic Haco Bticino หรือเทียบเท่า	ชุด	4	40.00	160.00	30.00	120.00	280.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ บ็อก พุก เทป แคลมป์ ฯลฯ	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	รวมเงิน				4,900.00		1,500.00	6,400.00	
4	งานเปลี่ยนท่อระบายน้ำ								
	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย	ชุด	16	-	-	1,600.00	25,600.00	25,600.00	
	งานติดตั้งท่อระบายน้ำใหม่ PVC 4" ชั้น 8.5	เมตร	192	160.00	30,720.00	100.00	19,200.00	49,920.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ บ็อก พุก เทป แคลมป์ ซ็อกอ ยานแว ฯลฯ	งาน	1	15,360.00	15,360.00	4,608.00	4,608.00	19,968.00	
	รวมเงิน				46,080.00		49,408.00	95,488.00	
	รวมทั้งสิ้น				242,189.00		62,946.00	305,135.00	