

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
A	งานเปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ำ								
	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อผนังกระเบื้องโมเสค ขนาด 4"x4" ของเดิม	ตร.ม	255.00	-	-	35.00	8,925.00	8,925.00	
2	งานรื้อพื้นกระเบื้องโมเสค ขนาด 4"x4" ของเดิม	ตร.ม	1,050.00	-	-	50.00	52,500.00	52,500.00	
3	งานรื้อพื้นกระเบื้องขอบสระ ของเดิม	ม.	100.00	-	-	50.00	5,000.00	5,000.00	
4	รื้ออุปกรณ์ประกอบอื่นๆออกเพื่อปูกระเบื้องโมเสคใหม่พร้อมติดตั้งกลับคืน	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
5	อื่นๆ								
	รวมเงินงานรื้อถอน				-		76,425.00	76,425.00	
	งานปรับปรุงพื้น-ผนังสระว่ายน้ำ								
1	ปูผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบแก้ว ขนาด 4"x4" (เกรด A)	ตร.ม	255.00	790.00	201,450.00	201.00	51,255.00	252,705.00	
2	งานปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบแก้วขนาด 4"x4" (เกรด A)	ตร.ม	1,050.00	790.00	829,500.00	193.00	202,650.00	1,032,150.00	
3	งานปูพื้นหินแกรนิตพื้นไฟ ขอบมน บริเวณขอบสระน้ำ	ม.	100.00	385.00	38,500.00	193.00	19,300.00	57,800.00	
4	ขานแนวพื้นและผนังกระเบื้อง	ตร.ม	1,150.00	109.00	125,350.00	32.70	37,605.00	162,955.00	
5	อื่นๆ								
	รวมเงินงานปรับปรุงพื้น-ผนังสระว่ายน้ำ				1,194,800.00		310,810.00	1,505,610.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,194,800.00		387,235.00	1,582,035.00	