

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร คณะบริหารศาสตร์หลังเก่า-หลังใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะบริหารศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,932,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 1. หมวด ก.ขยายพื้นที่ลานคอนกรีตอาคารบริหารหลังเก่า
 2. หมวด ข.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนข้างอาคารบริหารหลังใหม่
 3. หมวด ค.ปรับปรุงภูมิทัศน์คิสิฤกษ์อาคารบริหารหลังเก่า
 4. หมวด ง. งานเจาะบาดาลเดินระบบท่อหัวสปริงเกอร์อาคารบริหารหลังเก่า
 5. หมวด จ.งานโรงเรือนเพาะชำและห้องพักพนักงานอาคารบริหารหลังเก่า
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 03 ก.ย. 2567เป็นเงิน 1,948,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร4 จำนวน 6 แผ่น
 - 6.2 แบบ พร5ก จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 แบบ พร6 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายธรรมวิมล สุขเสริม	ประธานคณะกรรมการ
7.2 นางสาวกาญจนา คุ่มทรัพย์	กรรมการ
7.3 นายวิศวะ ชินโคตร	กรรมการ
7.4 นายฐิติ ราชกุล	กรรมการ
7.5 นายชัยชนะ นวลพงษ์	กรรมการ
7.6 นายศักดิ์ดา กองสมบัติ	กรรมการ
7.7 นายนิรันดร์ รัตนสงวน	กรรมการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร คณะบริหารศาสตร์หลังเก่า หลังใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
หมวด ก.ขยายพื้นที่ลานคอนกรีตอาคารบริหารหลังเก่า									
ลานคอนกรีต									
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม	586.00	-	-	20.00	11,720.00	11,720.00	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม	29.30	327.00	9,581.10	99.00	2,900.70	12,481.80	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc ที่ 28 วัน ทรงกระบอก	ลบ.ม	87.90	2,158.88	189,765.55	466.00	40,961.40	230,726.95	
4	wire mesh Ø4mm.@ 0.25 mm.#	ตร.ม	586.00	32.80	19,220.80	7.00	4,102.00	23,322.80	
5	ไม้แบบ	ตร.ม	22.00	250.00	5,500.00	155.00	3,410.00	8,910.00	
6	ผลทดสอบคอนกรีต/อื่นๆ	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวมเงินลานคอนกรีต					229,067.45		63,094.10	292,161.55	292,161.55
หมวด ข.ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนข้างอาคารบริหารหลังใหม่									
งานสวน									
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม	460.00	-	-	5.00	2,300.00	2,300.00	
2	กรวดหยาบเทพปรับพื้น 0.05 cm.	ตร.ม	13.00	2,102.80	27,336.40	426.00	5,538.00	32,874.40	
3	หญ้ามาเลย์เติมแผ่น+วัสดุปลูก	ตร.ม	67.00	50.00	3,350.00	5.00	335.00	3,685.00	
4	หินก้อนใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 3 ก้อน	กก.	3,800.00	4.00	15,200.00	1.50	5,700.00	20,900.00	
5	หินแผ่นเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร จำนวน 3 แผ่น	กก.	1,200.00	4.50	5,400.00	1.50	1,800.00	7,200.00	
6	หินกรวดแม่น้ำสีขาว	กก.	600.00	4.00	2,400.00	1.20	720.00	3,120.00	
7	หินกรวดแม่น้ำสีเทา	กก.	17,700.00	4.00	70,800.00	1.20	21,240.00	92,040.00	
8	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 1.20x0.35x0.05 เมตร จำนวน 60 แผ่น ตัดครึ่ง	แผ่น	30.00	102.20	3,066.00	15.00	450.00	3,516.00	
9	บล็อกปูพื้น SCG ขนาด 0.30 x 0.60x0.06 เมตร จำนวน 23 แผ่น	แผ่น	23.00	57.80	1,329.40	10.00	230.00	1,559.40	
10	ต้นตะโกตัดสูงไม่น้อยกว่า 2.00เมตร	ต้น	3.00	4,500.00	13,500.00	500.00	1,500.00	15,000.00	
11	ต้นสนใบพายสูงไม่ต่ำกว่า 2.50 เมตร + ชุดวัสดุลงพื้นปลูก พร้อมปลูก	ต้น	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
12	อิฐมอญ	ก้อน	255.00	1.45	369.75	2.50	637.50	1,007.25	
13	เหล็ก SR-24 RB 6	กก.	20.00	22.50	450.00	4.10	82.00	532.00	
14	หญ้ามาเลย์+วัสดุปลูก รองพื้นที่อพทราย + แกลบดำ เติมแผ่น	ตร.ม	65.00	50.00	3,250.00	5.00	325.00	3,575.00	
รวมเงินงานสวน					144,701.55		41,032.50	185,734.05	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
งานโครงเหล็กทำน้ำ									
1	เหล็กตง = Rectangular Tube 5"x3" (125x75 mm) x 3.2 mm, Wg = 11.7 kg/m	กก.	175.50	32.76	5,749.38	12.00	2,106.00	7,855.38	
2	เหล็กตง = Rectangular Tube 5"x2" (125x50 mm) x 2.3mm, Wg = 6.05 kg/m	กก.	411.40	31.11	12,798.65	12.00	4,936.80	17,735.45	
3	เหล็กตง = Rectangular Tube 2"x2" (50x50 mm) x 2.3 mm, Wg =3.34 kg/m	กก.	367.40	30.00	11,022.00	12.00	4,408.80	15,430.80	
4	พื้นตะแกรงเหล็กฉีก	ตร.ม	46.00	280.00	12,880.00	20.00	920.00	13,800.00	
5	ทาสีกันสนิม	ตร.ม	38.00	35.00	1,330.00	38.00	1,444.00	2,774.00	
6	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	38.00	45.00	1,710.00	40.00	1,520.00	3,230.00	
7	บันไดเหล็ก	ชุด	4.00	2,500.00	10,000.00	750.00	3,000.00	13,000.00	
8	ราวกันตก	ม.	34.00	1,150.00	39,100.00	345.00	11,730.00	50,830.00	
9	อุปกรณ์เชื่อม/ผูก/นอต/สริงค์พร้อมตัวแรง/อื่นๆ	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
รวมเงินงานโครงเหล็กทำน้ำ						109,590.03	34,565.60	144,155.63	
งานพื้นทางเดิน									
1	ปรับพื้นที่	ตร.ม	32.00	-	-	20.00	640.00	640.00	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม	1.70	327.00	555.90	99.00	168.30	724.20	
3	คันทินสำเร็จรูป ขนาด 15x30x100 ซม.	ท่อน	44.00	180.00	7,920.00	50.00	2,200.00	10,120.00	
4	คันทินหล่อในที่	ม.	5.00	210.00	1,050.00	63.00	315.00	1,365.00	
5	ทางเดินบล็อกปูพื้น คดกรีซ	ตร.ม	35.60	284.00	10,110.40	85.20	3,033.12	13,143.52	
6	อื่นๆ								
รวมเงินงานพื้นทางเดิน						19,636.30	6,356.42	25,992.72	
งานทางเดินปูทับกรวดแม่น้ำคละขนาด									
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	38.00	-	-	99.00	3,762.00	3,762.00	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม	2.00	327.00	654.00	99.00	198.00	852.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc ที่ 28 วัน ทรงกระบอก	ลบ.ม	4.00	2,158.88	8,635.52	466.00	1,864.00	10,499.52	
4	wire mesh Ø4mm.@ 0.25 mm.#	ตร.ม.	38.00	32.80	1,246.40	7.00	266.00	1,512.40	
5	กรวดแม่น้ำคละขนาด	ลบ.ม	4.00	2,800.00	11,200.00	125.00	500.00	11,700.00	
6	ไม้แบบ	ตร.ม	4.00	200.00	800.00	133.00	532.00	1,332.00	
7	อื่นๆ								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมเงินงานทางเดิมบุ้ทบกวดแม่น้ำคละขนาด				22,535.92		7,122.00	29,657.92	
	งานทางเดินพิมพ์ลาย								
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	28.00	-	-	5.00	140.00	140.00	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.50	327.00	490.50	99.00	148.50	639.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc ที่ 28 วัน ทรงระบอบพร้อมพิมพ์ลาย	ตร.ม.	28.00	400.00	11,200.00	200.00	5,600.00	16,800.00	
4	wire mesh Ø4mm.@ 0.25 mm.#	ตร.ม.	28.00	32.80	918.40	7.00	196.00	1,114.40	
5	ไม้แบบ	ตร.ม.	2.00	255.00	510.00	155.00	310.00	820.00	
6	อื่นๆ								
	รวมเงินงานทางเดินพิมพ์ลาย				13,118.90		6,394.50	19,513.40	405,053.72
	หมวด ค.ปรับปรุงภูมิทัศน์คสิณฤกษ์อาคารบริหารหลังเก่า								
	งานปรับพื้นที่								
1	งานปรับพื้นที่/ตัดดิน	ลบ.ม.	210.00	-	-	99.00	20,790.00	20,790.00	
2	งานรื้อถอดต้นไม้เดิมพร้อมขนย้ายทิ้งนอกมหาวิทยาลัย	งาน	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	คอนกรีตหยาบ 0.05 m.	ลบ.ม.	7.00	2,102.80	14,719.60	426.00	2,982.00	17,701.60	
	รวมเงินงานปรับพื้นที่				14,719.60		25,772.00	40,491.60	
	งานสะพานไม้โครงสร้างเหล็ก								
1	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ที่ 28 วัน	ลบ.ม.	2.00	2,158.88	4,317.76	426.00	852.00	5,169.76	
2	ไม้พื้นสะพาน ไม้แดง 4" x 1"	ลบ.พ.	70.30	300.00	21,090.00	100.00	7,030.00	28,120.00	
3	ไม้ราวสะพาน ไม้แดง 4" x 2"	ลบ.พ.	20.00	300.00	6,000.00	100.00	2,000.00	8,000.00	
4	เสาสะพาน ไม้แดง 6"x 6"	ลบ.พ.	11.62	300.00	3,486.00	100.00	1,162.00	4,648.00	
5	คานสะพานเหล็กกล่อง 3"x 5" x 3.00 mm. ตงสะพาน	กก.	40.00	30.00	1,200.00	16.00	640.00	1,840.00	
6	คานสะพานเหล็กกลม 3" หนา 3.2 มม. พร้อมตัดโค้ง	กก.	100.00	30.00	3,000.00	16.00	1,600.00	4,600.00	
7	เหล็กกล่อง 6"x6"x 3.2 mm	ม.	1.00	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
8	เหล็กแผ่นเพลท 8"x 8" x 9 mm.	แผ่น	4.00	238.00	952.00	100.00	400.00	1,352.00	
9	น๊อต M16	ตัว	24.00	50.00	1,200.00	5.00	120.00	1,320.00	
10	Jbolt M16	ตัว	16.00	60.00	960.00	5.00	80.00	1,040.00	
11	งานทาสี แลคเกอร์ทาไม้	ตร.ม.	30.00	30.00	900.00	35.00	1,050.00	1,950.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
12	ตะเกียงหิน	ตัน	1.00	11,500.00	11,500.00	300.00	300.00	11,800.00	
12	อื่นๆ			-	-		-	-	
รวมเงินงานสะพานไม้โครงสร้างเหล็ก						55,105.76	15,334.00	70,439.76	
งานตกแต่ง									
1	ต้นหลิวคู่กลม	ตัน	1.00	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
2	ต้นไม้เดิม ขุนล้อมและปลูกใหม่	งาน	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	หินกรวดแม่น้ำสีขาวย เบอร์ 1	กก.	16,170.00	4.00	64,680.00	1.20	19,404.00	84,084.00	
4	หินแกลบเบอร์4	กก.	800.00	2.85	2,280.00	1.20	960.00	3,240.00	
5	หินแม่น้ำก้อนใหญ่	กก.	9,000.00	4.50	40,500.00	2.00	18,000.00	58,500.00	
6	หินกาบแม่น้ำ แผ่นหนา	กก.	1,200.00	6.50	7,800.00	1.50	1,800.00	9,600.00	
7	หญ้ามาเลย์+วัสดุปลูก รองพื้นหือทราย + แกลบดำ เต็มแผ่น	ตร.ม.	125.00	50.00	6,250.00	5.00	625.00	6,875.00	
รวมเงินงานตกแต่ง						125,010.00	42,989.00	167,999.00	278,930.36
หมวด ง. งานเจาะบาดาลเดินระบบท่อหัวสปริงเกอร์อาคารบริหารหลังเก่า									
งานเดินระบบน้ำ									
1	ชุดดินถมกลับ ท่อ PVC ขนาด 2"	งาน	1.00	-	-	1,104.00	1,104.00	1,104.00	ค่าแรง30%
2	ชุดดินถมกลับ ท่อ PVC ขนาด 1"	งาน	1.00	-	-	288.00	288.00	288.00	ค่าแรง30%
3	ท่อ PVC ขนาด 2" class 8.5	ท่อน	23.00	179.00	4,117.00	160.00	3,680.00	7,797.00	
4	ท่อ PVC ขนาด 1" class 13.5	ท่อน	8.00	70.00	560.00	120.00	960.00	1,520.00	
5	สี่ทางทางลด PVC ขนาด 2"*2"*2"*2"	ท่อน	1.00	185.00	185.00	-	-	185.00	
6	สามทางลด PVC ขนาด 2"*1"*2"	ตัว	4.00	175.00	700.00	-	-	700.00	
7	ข้องอลด PVC ขนาด 2"*1"	ตัว	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
8	สามทางลด PVC ขนาด 2"*2"*2"	ตัว	1.00	245.00	245.00	-	-	245.00	
9	ยูเนียน PVC ขนาด 2"	ตัว	2.00	320.00	640.00	-	-	640.00	
10	ประตุน้ำ PVC ขนาด 2"	ตัว	1.00	85.00	85.00	-	-	85.00	
11	ประตุน้ำ PVC ขนาด 2"	ตัว	3.00	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 2"	ตัว	3.00	65.00	195.00	-	-	195.00	
13	ข้อต่อเกลียวในพร้อมปลั๊กอุด PVC ขนาด 2"	ตัว	1.00	50.00	50.00	-	-	50.00	



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
14	ข้อต่อเกลียวในพร้อมปลีกอุด PVC ขนาด 2"	ตัว	2.00	75.00	150.00	-	-	150.00	
15	ชุด Sorinoil Valve ขนาด 2"	ชุด	3.00	950.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
16	ทึบเหล็กหล่อพร้อมฝาปิด ขนาด 12"*18"	ชุด	3.00	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
17	หัวสปริงเกอร์ Pop - Up รัศมี 5 ม.	ชุด	4.00	525.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
18	หัวสปริงเกอร์ Pop - Up รัศมี 10 ม.	ชุด	13.00	950.00	12,350.00	-	-	12,350.00	
19	อุปกรณ์อื่นๆ	เหมาฯ	1.00	7,500.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	
รวมเงินงานเดินระบบน้ำ					35,307.00		9,032.00	44,339.00	
งานระบบสูบน้ำ									
1	ชุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบ	จุด	1.00	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำ ตามแบบ	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
3	ชุดดักตะกอนท่อชุด ขนาด 2"	ชุด	1.00	550.00	550.00	150.00	150.00	700.00	
4	หัวกระโหลกพร้อมชุดท่อชุด ตามขนาดปั๊ม	ชุด	1.00	1,250.00	1,250.00	500.00	500.00	1,750.00	
5	FLOW สวิทช์ท่อจ่ายน้ำ ขนาด 2"	ชุด	1.00	550.00	550.00	500.00	500.00	1,050.00	
6	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2"	เหมาฯ	1.00	830.00	830.00	150.00	150.00	980.00	
7	ชุดท่อจ่ายน้ำออกจากปั๊ม ขนาด 2"	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
8	ถังความดันสแตนเลส ขนาด 100 ลิตร	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
9	เกจพร้อมสวิทช์ความดัน	ชุด	1.00	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
10	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ตามรายละเอียด	เหมาฯ	1.00	12,500.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	
11	บ่อคสล. ขนาด 2.00*2.00*0.80 พร้อมอุปกรณ์	เหมาฯ	1.00	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
12	อุปกรณ์อื่นๆ	เหมาฯ	1.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
รวมเงินงานระบบสูบน้ำ					57,930.00		22,500.00	80,430.00	124,769.00
หมวด จ.งานโรงเรียนเพาะชำและห้องพักพนักงานอาคารบริหารหลังเก่า									
งานโครงสร้าง									
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	150.00	-	-	10.00	1,500.00	1,500.00	
2	งานขุดดิน/ถมกลับ	ลบ.ม.	16.20	-	-	99.00	1,603.80	1,603.80	
3	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.40	327.10	1,766.34	99.00	534.60	2,300.94	
4	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	2,102.80	4,205.60	426.00	852.00	5,047.60	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	งานคอนกรีต 240 Ksc. ทรงกระบอก /ที่ 28 วัน	ลบ.ม.	15.00	2,158.88	32,383.20	500.00	7,500.00	39,883.20	
6	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 0.20x0.20x4mm.	ตร.ม.	238.00	20.00	4,760.00	4.10	975.80	5,735.80	
7	งานเหล็ก RB 6 มม.	กก.	145.00	18.00	2,610.00	4.10	594.50	3,204.50	
9	งานเหล็ก DB 12 มม.	กก.	310.00	18.00	5,580.00	4.10	1,271.00	6,851.00	
10	งานเหล็ก RB 12 มม.	กก.	80.00	18.00	1,440.00	4.10	328.00	1,768.00	
11	งานไม้แบบ คัด 80%	ตร.ม.	50.00	250.00	12,500.00	155.00	7,750.00	20,250.00	
12	งานไม้ค้ำยัน	ท่อน	10.00	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	
13	งานลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	25.00	125.00	4.10	20.50	145.50	
14	งานตะปู	กก.	5.00	36.00	180.00	4.10	20.50	200.50	
15	เสา ค.ส.ล.สำเร็จรูป หัวตัด 4"x4"x3.5 m.	ต้น	12.00	530.00	6,360.00		-	6,360.00	
รวมเงินงานโครงสร้าง						73,910.14	23,450.70	97,360.84	
งานผนัง									
1	ผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	100.00	130.00	13,000.00	84.00	8,400.00	21,400.00	
2	ผนังแผ่นเหล็กโรตลอนพร้อมเหล็กโครงคร่าว 1"x1"x1.6 mm	ตร.ม.	22.00	420.00	9,240.00	150.00	3,300.00	12,540.00	
3	งานฉาบผนัง	ตร.ม.	100.00	65.00	6,500.00	95.00	9,500.00	16,000.00	
รวมเงินงานผนัง						28,740.00	21,200.00	49,940.00	
งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 mm. พร้อมโครงคร่าวฉาบเรียบทาสี	ตร.ม.	50.00	170.00	8,500.00	70.00	3,500.00	12,000.00	
รวมเงินงานฝ้าเพดาน						8,500.00	3,500.00	12,000.00	
งานหลังคา									
1	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 mm. มอก.	กก.	320.00	27.30	8,736.00	16.00	5,120.00	13,856.00	
2	เหล็กตัวซี 75x45x20x2.3 mm. มอก.	กก.	350.00	28.00	9,800.00	16.00	5,600.00	15,400.00	
3	เหล็กกล่อง 150 x 75 x 4.5 mm. มอก.	กก.	890.00	30.00	26,700.00	16.00	14,240.00	40,940.00	
3	ตาข่ายกรองแสง 80%	ตร.ม.	120.00	7.25	870.00	5.00	600.00	1,470.00	
4	หลังคาเหล็กโรตลอน 0.35 mm.	ตร.ม.	97.00	150.00	14,550.00	70.00	6,790.00	21,340.00	
5	อื่นๆ เช่น น็อต สกรู ฯ	งาน	1.00	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
รวมเงินงานหลังคา						61,656.00	32,350.00	94,006.00	



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานทาสี								
1	งานทาสี ผลิตภัณฑ์ระบุตามแบบ	ตร.ม	160.00	45.00	7,200.00	35.00	5,600.00	12,800.00	
	รวมเงินงานทาสี				7,200.00		5,600.00	12,800.00	
	ประตู่-หน้าต่าง								
1	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิงคู่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	ชุด	1.00	9,200.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
2	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
3	หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	รวมเงินประตู่-หน้าต่าง				18,400.00		-	18,400.00	
	งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ								
1	โคมตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า หลอด LED T8 2x18W	ชุด	8.00	1,400.00	11,200.00	300.00	2,400.00	13,600.00	
2	ตัวรับคู่มือกราวด์ 16A พร้อมฝาครอบ	ชุด	10.00	180.00	1,800.00	80.00	800.00	2,600.00	
3	สวิตช์ 1 ทาง พร้อมฝาครอบ	ชุด	5.00	50.00	250.00	60.00	300.00	550.00	
4	เบรกเกอร์ 2P20A	ชุด	1.00	150.00	150.00	60.00	60.00	210.00	
5	สาย THW 1.5 sq.mm	เมตร	200.00	8.00	1,600.00	7.00	1,400.00	3,000.00	
6	สาย THW 2.5 sq.mm	เมตร	200.00	11.00	2,200.00	7.00	1,400.00	3,600.00	
7	สาย THW 4 sq.mm	เมตร	50.00	16.00	800.00	7.00	350.00	1,150.00	
8	ท่อ uPVC 20mm.	ท่อน	35.00	48.00	1,680.00	40.00	1,400.00	3,080.00	
9	พัดลมโจร 16 นิ้ว	ชุด	5.00	1,200.00	6,000.00	250.00	1,250.00	7,250.00	
10	ตู้Consumer Unit 10 ช่อง เมน 63A	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	800.00	800.00	5,300.00	
11	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 30000 BTU	ชุด	1.00	42,000.00	42,000.00	3,000.00	3,000.00	45,000.00	
12	อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น น๊อต แคลมป์ ข้อต่อ ท่ออ่อน บ็อกต่อสาย ฯลฯ	ชุด	1.00	2,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ				92,180.00		14,160.00	106,340.00	390,846.84
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,117,308.66		374,452.82	1,491,761.48	

