

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจ

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนศกตมารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม				2,965,993.89		1,367,986.00	4,333,979.89	
1.2.1	งานฝ้าเพดาน				262,687.00		76,975.00	339,662.00	
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน	921.00	ตร.ม	259.00	238,539.00	75.00	69,075.00	307,614.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบเดิม ตกแต่งแผ่นลามิเนต รายละเอียดตามแบบตกแต่งภายใน	196.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดและค.ส.ถเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับทากายนอก	656.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงคร่าเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก	224.00	ตร.ม	62.00	13,888.00	20.00	4,480.00	18,368.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อติดวัสดุปิดผิวตามแบบตกแต่งภายใน เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงเดิม	36.00	ตร.ม	45.00	1,620.00	15.00	540.00	2,160.00	
	C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน	192.00	ตร.ม	45.00	8,640.00	15.00	2,880.00	11,520.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
1.2.2	งานตกแต่งผิวผนัง				454,747.00		345,547.00	800,294.00	
	- ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับวัสดุ	168.00	ตร.ม	46.00	7,728.00	74.00	12,432.00	20,160.00	
	P1 ผนังเดิมทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก	4,275.00	ตร.ม	50.00	213,750.00	22.00	94,050.00	307,800.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P2 ผนังเดิมเตรียมติดผนังวัสดุใหม่ ทรายละเอียดแบบตกแต่งภายใน	138.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	P3 ผนังเดิมขัดสีเชื่อมสภาพออก ฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์ แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายใน	1,697.00	ตร.ม	69.00	117,093.00	97.00	164,609.00	281,702.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P4 ผนังติดวอลเปเปอร์ชนิด VINYL โทนสีขาวเบจ ใช้กาวชนิด LOW VOC ทรายละเอียดแบบตกแต่งภายใน	614.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	P5 ผนังเดิมฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายใน ตกแต่งลวดลายตามแบบตกแต่งภายใน	121.00	ตร.ม	69.00	8,349.00	87.00	10,527.00	18,876.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P6 ผนังทาสีเมทัลลิคสีเทา	82.00	ตร.ม	175.00	14,350.00	53.00	4,346.00	18,696.00	
	P7 ผนังเดิมฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายนอก	15.00	ตร.ม	69.00	1,035.00	87.00	1,305.00	2,340.00	
	P8 ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก	258.00	ตร.ม	77.00	19,866.00	95.00	24,510.00	44,376.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P10 อนุพันธ์นิยคมคอม โพลีดีไอ FR ระบายสี PVDF โทนสี CHAMPAGNE ติดตั้งบน โครงเหล็กเดิม	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานแต่งตกแต่งบั้งแดด3
	P11 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานแต่งตกแต่ง2,3/แต่งราวกันตก
	P12 ผนังปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 7.5X15 ซม. โทนสีเทาเข้ม	168.00	ตร.ม	432.00	72,576.00	201.00	33,768.00	106,344.00	
1.2.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				1,073,758.00		418,967.00	1,492,725.00	
	F1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด 60x60 ซม.	1,046.00	ตร.ม.	600.00	627,600.00	222.00	232,212.00	859,812.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสมเด็จ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โทลีสีขาวเรียบผิวด้าน (MATT)								
	F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด ขนาด 60x60 ซม.	226.00	ตร.ม.	611.00	138,086.00	222.00	50,172.00	188,258.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โทลีสีขาวลายหินผิวเนียน (HONED)								
	F3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด ขนาด 60x60 ซม.	399.00	ตร.ม.	519.00	207,081.00	222.00	88,578.00	295,659.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. โทลีสีเทาเรียบผิวด้าน (MATT)								
	F5 พื้น ค.ส.ล.เดิม ทาสีเมมตันกันซึมสีขาว	225.00	ตร.ม.	175.00	39,375.00	53.00	11,925.00	51,300.00	
	F6 พื้นผิวทำระบบกันซึม PU	16.00	ตร.ม.	467.00	7,472.00	140.00	2,240.00	9,712.00	
	- บัว PVC 4 นิ้ว แบบตัน สำหรับพื้น F1	846.00	ม.	64.00	54,144.00	40.00	33,840.00	87,984.00	
1.2.4	งานประตู				62,590.00		22,100.00	84,690.00	
	- ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	20,740.00	20,740.00	1,400.00	1,400.00	22,140.00	
	- ประตูห้องพักเดิมทาสีด้านนอก ด้านในติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	45.00	ชุด	740.00	33,300.00	300.00	13,500.00	46,800.00	
	- ประตูห้องน้ภายในห้องพักเดิมทาสีทั้งสองด้าน	45.00	ชุด	190.00	8,550.00	160.00	7,200.00	15,750.00	
1.2.5	งานเบ็ดเตล็ด				788,494.90		232,976.00	1,021,470.90	
	- ทาสีผนังเบ็ดเตล็ด ไฟเบอร์ซีเมนต์เดิมบริเวณ โถงทางเดินชั้น 1	38.00	ตร.ม.	40.59	1,542.42	31.00	1,178.00	2,720.42	
	- แผงบังแดด 2 ติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	114.00	ตร.ม.	106.00	12,084.00	32.00	3,648.00	15,732.00	
	- แผงราวกันตกหน้าห้องพักเดิมแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	176.00	ตร.ม.	106.00	18,656.00	32.00	5,632.00	24,288.00	
	- แผงตกแต่งบังแดด 3 ติดแผ่น Aluminium Composite ใ้ FR ระบบสี PVDF ติดตั้งบน โครงเหล็กเดิม	232.00	ตร.ม.	2,180.00	505,760.00	500.00	116,000.00	621,760.00	
	- แผงตกแต่งบังแดด 3 ติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	205.00	ตร.ม.	106.00	21,730.00	32.00	6,560.00	28,290.00	
	- ช่องแสงหลังแผงตกแต่งบังแดด 3 รื้อซิลิโคนเดิมออกและซิลิโคนใหม่	35.00	ตร.ม.	120.00	4,200.00	50.00	1,750.00	5,950.00	
	- ช่องSERVICEสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60ม.	5.00	ชุด	333.00	1,665.00	100.00	500.00	2,165.00	
	- ทาสีโครงเหล็กแผงบังแดด และแผงตกแต่งเดิม	716.00	ตร.ม.	47.28	33,852.48	73.00	52,268.00	86,120.48	
	- ทาสีสัญลักษณ์โครงการด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	730.00	730.00	1,100.00	1,100.00	1,830.00	
	- ขัดเงาทำความสะอาดสัญลักษณ์โลหะสีทองด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	-	-	700.00	700.00	700.00	
	- ป้ายตัวอักษร U-PLACE HOTEL ใ้ภายนอกหน้า	1.00	ชุด	32,400.00	32,400.00	-	-	32,400.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type1	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type2	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type3	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- ผนังกระจกเทมเปอร์ใส หนา 10 มม.	2.00	ตร.ม.	4,000.00	8,000.00	160.00	320.00	8,320.00	
	- ผนังตกแต่งหัวเตียงห้องพัก	205.00	ตร.ม.	316.00	64,780.00	95.00	19,475.00	84,255.00	
	- ราวกันตกหลังห้องพัก	69.00	ม.	740.00	51,060.00	290.00	20,010.00	71,070.00	
	- Flashing Metal Sheet กว้างไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	35.00	ม.	170.00	5,950.00	50.00	1,750.00	7,700.00	
	- งานซ่อมแซมรอยแตกฝ้าผนังเดิม								
	- สก๊อตปูนฉาบอุดรอยร้าวและ ทำความสะอาดพื้นผิว	15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00	450.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- นำยาประสานคอนกรีตสำหรับการซ่อมแซมผนังปูนเก่า	15.00	ตร.ม.	47.00	705.00	14.00	210.00	915.00	
	- ผนังฉาบซ่อมด้วยซีเมนต์พิเศษ สำหรับงานฉาบซ่อม	15.00	ตร.ม.	92.00	1,380.00	95.00	1,425.00	2,805.00	
1.2.6	งานทาสี				323,716.99		271,421.00	595,137.99	
	- งานทาสีทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก พิล์มสีเนียน	5,042.00	ตร.ม	40.59	204,654.78	31.00	156,302.00	360,956.78	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายใน พิล์มสีเนียน	1,817.00	ตร.ม	32.38	58,834.46	30.00	54,510.00	113,344.46	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับฝ้าเพดาน ชนิดทาภายนอก	879.00	ตร.ม	30.25	26,589.75	31.00	27,249.00	53,838.75	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับฝ้าเพดาน ชนิดทาภายใน	1,112.00	ตร.ม	30.25	33,638.00	30.00	33,360.00	66,998.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนตลอดมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร				189,064.00		105,781.00	294,845.00	
1.2.1	งานระบบประปา				188,264.00		101,181.00	289,445.00	
	- PIPE INDOOR PP-R (SDR11-PN10)								
	- Ø 1/2"	439.00	เมตร	25.00	10,975.00	30.00	13,170.00	24,145.00	
	- Ø 1"	260.00	เมตร	53.00	13,780.00	30.00	7,800.00	21,580.00	
	- Ø 1 1/2"	49.00	เมตร	126.00	6,174.00	50.00	2,450.00	8,624.00	
	- Ø 2"	174.00	เมตร	201.00	34,974.00	75.00	13,050.00	48,024.00	
	- Ø 2 1/2"	41.00	เมตร	281.00	11,521.00	100.00	4,100.00	15,621.00	
	- Ø 4"	24.00	เมตร	584.00	14,016.00	150.00	3,600.00	17,616.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	27,432.00	27,432.00	8,230.00	8,230.00	35,662.00	
	- HANGER&SUPPORTS	1.00	งาน	18,288.00	18,288.00	5,487.00	5,487.00	23,775.00	
	- TEST, CLEAN&SYMBOLS PAINTING	1.00	งาน	9,144.00	9,144.00	2,744.00	2,744.00	11,888.00	
	- GATE VALVE								
	- Ø 1"	45.00	ตัว	384.00	17,280.00	200.00	9,000.00	26,280.00	
	- Ø 2"	3.00	ตัว	990.00	2,970.00	400.00	1,200.00	4,170.00	
	- Ø 3"	1.00	ตัว	2,660.00	2,660.00	600.00	600.00	3,260.00	
	- CHECK VALVE								
	- Ø 4"	1.00	ตัว	3,900.00	3,900.00	800.00	800.00	4,700.00	
	- ท่ออ่อน (FLEX) สแตนเลส								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น Ø 1/2" ยาว 150 ซม.	45.00	เส้น	150.00	6,750.00	10.00	450.00	7,200.00	
	- อ่างล้างหน้า Ø 1/2" ยาว 40 ซม.	45.00	เส้น	30.00	1,350.00	10.00	450.00	1,800.00	
	- STOP VALVE Ø 1/2" (รูปโครเมียม) ได้อ่างล้างหน้า	45.00	ตัว	130.00	5,850.00	10.00	450.00	6,300.00	
	- งานกรีดผนังห้องน้ำเพื่อติดตั้งฝักบัว+อ่างล้างหน้า+ชักโครก (45 ห้อง)	135.00	แนว	-	-	200.00	27,000.00	27,000.00	
	- ตัด / ต่อเชื่อมข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน Main CW PPR 4" Upfeed เข้ากับท่อ CW GS	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00	
1.2.2	งานระบบสุขาภิบาล				800.00		1,600.00	2,400.00	
	- งานปรับปรุงหลังคา คลส.								
	- ROOF DRAIN Ø 4" + FLASHING + GROUTING กันซึม	1.00	ตัว	800.00	800.00	600.00	600.00	1,400.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติกรโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานสกัดพื้น นำหัว ROOF DRAIN ออก	1.00	จุด		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2.3	งานทำความสะอาด				-		3,000.00	3,000.00	
	- ส้างทำความสะอาดถึงเก็บน้ำด้านล่าง+บน	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร				1,961,754.50		858,787.70	2,820,542.20	
	MAIN DISTRIBUTION BOARD				30,996.00		9,000.00	39,996.00	
	- MBD								
	CB 63AT/100AF 3P IC >= 30KA	3.00	ชุด	5,117.00	15,351.00	1,500.00	4,500.00	19,851.00	
	- ACRI								
	CB 75AT/100AF 3P IC >= 25KA	3.00	ชุด	5,215.00	15,645.00	1,500.00	4,500.00	20,145.00	
	PANEL BOARD				117,792.00		3,000.00	120,792.00	
	- L1WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	13.00	ชุด	1,155.00	15,015.00	-	-	15,015.00	
	- L2WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	6.00	ชุด	125.00	750.00	-	-	750.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	15.00	ชุด	1,155.00	17,325.00	-	-	17,325.00	
	- L3WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	4.00	ชุด	125.00	500.00	-	-	500.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	17.00	ชุด	1,155.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- LIAC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	11.00	ชุด	125.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	
	- L2AC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	6.00	ชุด	125.00	750.00	-	-	750.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	13.00	ชุด	125.00	1,625.00	-	-	1,625.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	
	- L3AC								

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	4.00	ชุด	125.00	500.00	-	-	500.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	15.00	ชุด	125.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	
	MAIN FEEDER				145,584.50		38,812.00	184,396.50	
	- EMT 1 1/2"	203.50	ม.	175.00	35,612.50	42.00	8,547.00	44,159.50	
	- THW 10#	203.50	ม.	34.00	6,919.00	16.00	3,256.00	10,175.00	
	- THW 25#	814.00	ม.	116.00	94,424.00	30.00	24,420.00	118,844.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	งาน	8,629.00	8,629.00	2,589.00	2,589.00	11,218.00	
	BRANCH				655,190.00		476,415.00	1,131,605.00	
	- EMT 1/2"	4,800.00	ม.	21.00	100,800.00	22.00	105,600.00	206,400.00	
	- EMT 3/4"	420.00	ม.	32.00	13,440.00	24.00	10,080.00	23,520.00	
	- EMT 1"	350.00	ม.	51.00	17,850.00	24.00	8,400.00	26,250.00	
	- THW 2.5#	16,500.00	ม.	8.00	132,000.00	7.00	115,500.00	247,500.00	
	- THW 4#	8,000.00	ม.	13.00	104,000.00	10.00	80,000.00	184,000.00	
	- THW 6#	4,400.00	ม.	20.00	88,000.00	12.00	52,800.00	140,800.00	
	- THW 10#	3,800.00	ม.	25.00	95,000.00	12.00	45,600.00	140,600.00	
	- WIREWAY 50x75 mm	140.00	ม.	136.00	19,040.00	100.00	14,000.00	33,040.00	
	- WIREWAY 50x100 mm	290.00	ม.	155.00	44,950.00	100.00	29,000.00	73,950.00	
	- WIREWAY 75x100 mm	45.00	ม.	198.00	8,910.00	135.00	6,075.00	14,985.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	31,200.00	31,200.00	9,360.00	9,360.00	40,560.00	
	LIGHTING FIXTURE				360,723.00		85,072.00	445,795.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 11W 4000K RECESS TYPE	135.00	ชุด	350.00	47,250.00	115.00	15,525.00	62,775.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 14W 4000K RECESS TYPE	292.00	ชุด	370.00	108,040.00	115.00	33,580.00	141,620.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 18W 4000K RECESS TYPE	48.00	ชุด	420.00	20,160.00	115.00	5,520.00	25,680.00	
	- LED WALL LAMP 9-11W 3000-4000K	45.00	ชุด	1,390.00	62,550.00	165.00	7,425.00	69,975.00	
	- LED E14x1x2W 2700-4000K WALL TYPE	90.00	ชุด	685.00	61,650.00	165.00	14,850.00	76,500.00	
	- LED LINEAR FLEX 12W/m.	80.00	ม.	260.00	20,800.00	50.00	4,000.00	24,800.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SWITCHING POWER SUPPLY 350W สำหรับจ่ายไฟให้ LED LINEAR FL	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	150.00	600.00	5,800.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x12 W LED BATTERY BACKUP 3 HR.	10.00	ชุด	1,750.00	17,500.00	50.00	500.00	18,000.00	
	- FIRE EXIT 10 WATT ป้ายทางออกทางเดียว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	50.00	50.00	1,550.00	
	- FIRE EXIT 10 WATT ป้ายทางออกสองทาง	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	150.00	900.00	9,900.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	7,073.00	7,073.00	2,122.00	2,122.00	9,195.00	
	SWITCH AND OUTLET				121,635.00		87,459.70	209,094.70	
	ONE WAY SWITCH 1 GANG	137.00	ชุด	30.00	4,110.00	80.00	10,960.00	15,070.00	
	ONE WAY SWITCH 3 GANG	45.00	ชุด	61.00	2,745.00	90.00	4,050.00	6,795.00	
	TWO WAY SWITCH 1 GANG	45.00	ชุด	36.00	1,620.00	100.00	4,500.00	6,120.00	
	TWO WAY SWITCH 3 GANG	45.00	ชุด	86.00	3,870.00	100.00	4,500.00	8,370.00	
	TWO WAY SWITCH 4 GANG	45.00	ชุด	150.00	6,750.00	100.00	4,500.00	11,250.00	
	TIMER SWITCH	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	110.00	220.00	1,720.00	
	RECEPTACLE OUTLET SIMPLEX WITH GROUND AND ONE WAY S	45.00	ชุด	80.00	3,600.00	90.00	4,050.00	7,650.00	
	RECEPTACLE OUTLET SIMPLEX WITH GROUND	45.00	ชุด	64.00	2,880.00	90.00	4,050.00	6,930.00	
	RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	292.00	ชุด	88.00	25,696.00	90.00	26,280.00	51,976.00	
	JUNCTION BOX (IP66)	39.00	ชุด	50.00	1,950.00	75.00	2,925.00	4,875.00	
	ISOLATOR SWITCHES (IP66)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	450.00	2,700.00	11,700.00	
	SAFTY BREAKER พร้อมกล่องลอยติดผนัง ขนาด 20A	90.00	ชุด	200.00	18,000.00	75.00	6,750.00	24,750.00	
	SAFTY BREAKER พร้อมกล่องลอยติดผนัง ขนาด 30A	90.00	ชุด	250.00	22,500.00	75.00	6,750.00	29,250.00	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 50x75	94.00	ชุด	42.00	3,948.00	12.60	1,184.40	5,132.40	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 50x100	194.00	ชุด	49.00	9,506.00	14.70	2,851.80	12,357.80	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 75x100	30.00	ชุด	52.50	1,575.00	15.75	472.50	2,047.50	
	ACCESSORIES	1.00	งาน	2,385.00	2,385.00	716.00	716.00	3,101.00	
	FIRE ALARM SYSTEM				-		9,400.00	9,400.00	
	- รื้อทำความสะอาดและติดตั้งคืนตำแหน่งเดิม	47.00	ชุด		-	200.00	9,400.00	9,400.00	
	MATV SYSTEM				117,820.00		37,550.00	155,370.00	
	- ขาแขวนทีวี (เตรียมไว้สำหรับพร้อมนำทีวีเดิมมาติดตั้ง)	45.00	ชุด	500.00	22,500.00	200.00	9,000.00	31,500.00	
	- MATV OUTLET	45.00	ชุด	86.00	3,870.00	90.00	4,050.00	7,920.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ชุดสายอากาศ								
	สายอากาศดิจิทัล	1.00	ชุด	6,450.00	6,450.00	1,000.00	1,000.00	7,450.00	
	ชุดป้องกันแลร์จ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ชุดเสาอากาศ สูง 2.2 เมตร	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	16,000.00	
	- ชุดตู้รวมสัญญาณสายอากาศ								
	ชุดขยายสัญญาณและกรองสัญญาณ	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	1,000.00	1,000.00	27,500.00	
	งานบริการเซ็ระบบ, แก๊ซ -เชื่อมต่ออุปกรณ์เคม, วัตถุประสงค์สัญญาณในห้อง	1.00	ชุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ACCESS POINT				40,919.00		27,399.00	68,318.00	
	- CAT6 CABLE	1,500.00	ม.	20.00	30,000.00	12.00	18,000.00	48,000.00	
	- EMT 1/2"	390.00	ม.	21.00	8,190.00	22.00	8,580.00	16,770.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	2,729.00	2,729.00	819.00	819.00	3,548.00	
	TELEPHONE SYSTEM				5,095.00		4,080.00	9,175.00	
	- TELEPHONE OUTLET	45.00	ชุด	111.00	4,995.00	90.00	4,050.00	9,045.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	CCTV SYSTEM				-		1,600.00	1,600.00	
	- รื้อและติดตั้งคืนตำแหน่งเดิม	8.00	งาน			200.00	1,600.00	1,600.00	
	ENERGY SAVER SYSTEM				329,500.00		64,000.00	393,500.00	
	- DIGITAL DOOR LOCK	45.00	ชุด	2,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	- อุปกรณ์สร้างข้อมูลให้การ์ด	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- อุปกรณ์ดึงข้อมูลถอนประตู ประกอบด้วย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- SOFTWARE MANAGEMENT								
	- ชุดบัตรคำสั่ง								
	- MIFARE CARD	160.00	ชุด						
	- Relay Control Unit 4 circuit 136 amp	45.00	ชุด	1,800.00	81,000.00	500.00	22,500.00	103,500.00	
	- Touch Door Bell System ประกอบด้วย	45.00	ชุด	2,500.00	112,500.00	300.00	13,500.00	126,000.00	
	Inside Do not Disturb / Make Up Room								

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Outside Logo /BELL /DND/MUR Bell								
	- ค่าเจาะและติดตั้งกลอนประตู	45.00	ชุด	-	-	400.00	18,000.00	18,000.00	
	- TRAINING & SETTING PROGRAM	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	AUTOMATIC DOOR ประตูทางเข้าโซนห้องพัก				36,500.00		15,000.00	51,500.00	
	- ชุดบานเลื่อนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- เสาสถริมสำหรับจบบานประตู	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ค่าติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				1,293,018.00		143,704.00	1,436,722.00	
	- เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE FCU/CDU (INVERTOR)				1,291,018.00		135,704.00	1,426,722.00	
	- FCU-A/CDU-A @ 18,000 BTU/HR ; CEILING TYPE	39.00	ชุด	24,360.00	950,040.00	1,500.00	58,500.00	1,008,540.00	
	- FCU-B/CDU-B @ 24,000 BTU/HR ; CEILING TYPE	6.00	ชุด	29,400.00	176,400.00	1,500.00	9,000.00	185,400.00	
	- ขายึดแฉวนเครื่อง CDU-01 TO 13 ชั้น 1	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	200.00	2,600.00	6,500.00	
	- ขายึดแฉวนเครื่อง FCU-31 TO 43 ชั้น 3	13.00	ชุด	200.00	2,600.00	200.00	2,600.00	5,200.00	
	- ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ								
	- COPPER TUBE TYPE L ASTM B88								
	Ø 1/4"	204.00	เมตร	75.00	15,300.00	30.00	6,120.00	21,420.00	
	Ø 3/8"	54.00	เมตร	81.00	4,374.00	30.00	1,620.00	5,994.00	
	Ø 1/2"	204.00	เมตร	129.00	26,316.00	50.00	10,200.00	36,516.00	
	Ø 5/8"	54.00	เมตร	185.00	9,990.00	65.00	3,510.00	13,500.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	เหมา	11,200.00	11,200.00	3,360.00	3,360.00	14,560.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาสารทำความเย็น (INDOOR) (CLOSE CELL ELASTOMERIC INSULATION REFRIGERANT PIPE)								
	Ø 1/4" หนา 3/4"	204.00	เมตร	39.00	7,956.00	15.00	3,060.00	11,016.00	
	Ø 3/8" หนา 3/4"	54.00	เมตร	42.00	2,268.00	15.00	810.00	3,078.00	
	Ø 1/2" หนา 3/4"	204.00	เมตร	46.00	9,384.00	15.00	3,060.00	12,444.00	
	Ø 5/8" หนา 3/4"	54.00	เมตร	50.00	2,700.00	16.00	864.00	3,564.00	
	ADSHEIVE, TAPE	1.00	งาน	2,230.00	2,230.00	670.00	670.00	2,900.00	
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง (DRAIN PIPE PVC CLASS 8.5)								
	Ø 1"	110.00	เมตร	25.00	2,750.00	25.00	2,750.00	5,500.00	
	Ø 1 1/2"	80.00	เมตร	40.00	3,200.00	25.00	2,000.00	5,200.00	
	Hanger and support	1.00	เหมา	1,190.00	1,190.00	360.00	360.00	1,550.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,790.00	1,790.00	540.00	540.00	2,330.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อระบายน้ำทิ้ง (CLOSE CELL ELASTOMATIC INSULATION CONDENSATE DRAIN PIPE)								
	Ø 1" หนา 1/2"	110.00	เมตร	37.00	4,070.00	20.00	2,200.00	6,270.00	
	Ø 1 1/2" หนา 1/2"	80.00	เมตร	45.00	3,600.00	20.00	1,600.00	5,200.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา PVC SLIM DUCT								

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ขนาด 3 นิ้ว สำหรับ 18,000 BTU	234.00	เมตร	120.00	28,080.00	30.00	7,020.00	35,100.00	
	ขนาด 4 นิ้ว สำหรับ 24,000 BTU	36.00	เมตร	180.00	6,480.00	40.00	1,440.00	7,920.00	
	- ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE								
	- สายไฟฟ้า								
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	220.00	เมตร	9.00	1,980.00	7.00	1,540.00	3,520.00	
	- IEC01 4 Sq.mm.	440.00	เมตร	13.00	5,720.00	10.00	4,400.00	10,120.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ								
	- EMT 1/2"	250.00	เมตร	25.00	6,250.00	22.00	5,500.00	11,750.00	
	- FITTING,ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	เหมา	1,250.00	1,250.00	380.00	380.00	1,630.00	
	งานอื่น ๆ				2,000.00		8,000.00	10,000.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนถาดสังกะสีรองน้ำแอร์ FCU-1-11, FCU-1-12 (2 เครื่อง) โถงต้อนรับที่นี้	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	- งานเจาะพื้นระเบียงเพื่อเดินท่อ Main Drain (Coring Ø2" 20 จุด)	1.00	งาน		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	กลุ่มที่ 2				812,730.00		212,219.00	1,832,949.00	
2.1	งานป้ายสัญลักษณ์				-		1,500.00	1,500.00	
2.1.1	- โลโก้เดิม (ถอดทำความสะอาด ขัดเงา ติดตั้งกลับหลังจากทำการตกแต่งผนังใหม่แล้ว)	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร				812,730.00		210,719.00	1,831,449.00	
2.2.1	ชั้น 1				803,930.00		210,719.00	1,014,649.00	
-	โถงต้อนรับ พักคอย				534,955.00		147,186.50	682,141.50	
	- รูปด้าน A								
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลา	70.00	ตร.ม.	1,200.00	84,000.00	360.00	25,200.00	109,200.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลา	10.00	ตร.ม.	1,200.00	12,000.00	360.00	3,600.00	15,600.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	3.00	ตร.ม.	1,250.00	3,750.00	375.00	1,125.00	4,875.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	40.00	ตร.ม.	250.00	10,000.00	75.00	3,000.00	13,000.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	6.00	ตร.ม.	1,350.00	8,100.00	405.00	2,430.00	10,530.00	
	- แผ่นกอนไม้เทียม Maple color(160x2900 mm.หนา 24 mm.)	60.00	ตร.ม.	600.00	36,000.00	180.00	10,800.00	46,800.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลา	8.40	ตร.ม.	1,700.00	14,280.00	510.00	4,284.00	18,564.00	
	- COUNTER ต้อนรับ โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม	8.40	ม.	9,500.00	79,800.00	2,850.00	23,940.00	103,740.00	
	- Stainless Steel L shape ขนาด 5x5 cm. สีเงาทอง ST1	15.00	ม.	375.00	5,625.00	112.50	1,687.50	7,312.50	
	- กระจกชิงสแตนเลสสีทองเงา ขนาด 1 cm. ST2	10.00	ม.	163.00	1,630.00	48.90	489.00	2,119.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	10.00	ม.	40.00	400.00	12.00	120.00	520.00	
	- รูปด้าน A.1								
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลา	20.00	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	15.00	ม.	40.00	600.00	12.00	180.00	780.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	75.00	750.00	3,250.00	
	- รูปด้าน B								
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลา	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	360.00	5,400.00	23,400.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	6.00	ตร.ม.	1,250.00	7,500.00	375.00	2,250.00	9,750.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	9.00	ตร.ม.	1,350.00	12,150.00	405.00	3,645.00	15,795.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลาย	20.00	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	
	- รูปด้าน C								
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลาย	15.50	ตร.ม.	1,200.00	18,600.00	360.00	5,580.00	24,180.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลาย	16.50	ตร.ม.	1,200.00	19,800.00	360.00	5,940.00	25,740.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	3.00	ตร.ม.	1,250.00	3,750.00	375.00	1,125.00	4,875.00	
	- COUNTER โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดลาย	3.80	ม.	9,500.00	36,100.00	2,850.00	10,830.00	46,930.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	11.00	ตร.ม.	1,350.00	14,850.00	405.00	4,455.00	19,305.00	
	- แผ่นไม้ HMR 4 มม. ทำสีพื้นขาว	2.00	ตร.ม.	180.00	360.00	54.00	108.00	468.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	27.00	ม.	40.00	1,080.00	12.00	324.00	1,404.00	
	- ม่านม้วน ระบายเย็บตามแบบ	35.00	ตร.ม.	900.00	31,500.00			31,500.00	
	- รูปด้าน D								
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	21.00	ม.	40.00	840.00	12.00	252.00	1,092.00	
	- รูปด้าน E								
	- ALUMINIUM COMPOSITE	25.00	ตร.ม.	2,180.00	54,500.00	500.00	12,500.00	67,000.00	
	- แผ่นลอนไม้เทียม Maple color(160x2900 mm.หนา 24 mm.)	4.00	ตร.ม.	600.00	2,400.00	180.00	720.00	3,120.00	
	- โครงคร่าวไม้สักจ้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนตลาย	5.70	ตร.ม.	1,200.00	6,840.00	360.00	2,052.00	8,892.00	
	- ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 11 ห้อง) ชั้น 1	11.00	ห้อง		225,225.00		53,047.50	278,272.50	
	- ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 1	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม ระบายเย็บตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงาน ไม้สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ คิด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคารวม 2 ห้อง) ชั้น 1	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 1	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงาน ไม้สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ คิด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2.2.2	ชั้น 2				309,925.00		73,177.50	383,102.50	
-	ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 13 ห้อง) ชั้น 2	13.00	ห้อง		266,175.00		62,692.50	328,867.50	
	ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 2	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงาน ไม้สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ คิด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคารวม 2 ห้อง) ชั้น 2	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 2	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2.2.3	ชั้น 3				350,875.00		82,822.50	433,697.50	
-	ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 15 ห้อง) ชั้น 3	15.00	ห้อง		307,125.00		72,337.50	379,462.50	
	ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 3	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคารวม 2 ห้อง) ชั้น 3	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 3	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสกลมาร্ক อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ คิด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมภ์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	กลุ่มที่ 3				157,231.76		162,897.20	434,518.96	
3.1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างก่อสร้างประกอบ				157,231.76		50,522.20	207,753.96	
3.1.1	งานทางเดินเท้า				23,059.49		7,168.60	30,228.09	
	- งานทรายหยาบบดอัด	2.00	ลบ.ม.	327.10	654.20	104.00	208.00	862.20	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	2.00	ตร.ม.	-	-	139.00	278.00	278.00	
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	1.00	ลบ.พ.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ตะปู (25% ของไม้แบบ)	1.00	กก.	39.26	39.26	-	-	39.26	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RBD6 มม. (SR24)	64.00	กก.	22.21	1,421.38	4.40	281.60	1,702.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	33.18	66.36	-	-	66.36	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	3.00	ลบ.ม.	2,322.43	6,967.29	327.00	981.00	7,948.29	
	- พลาสติกใสหนา 0.15 มม.	28.00	ตร.ม.	9.00	252.00	3.00	84.00	336.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.ลายหินลูกเต๋าสีเทาอ่อนผิวด้านหนาไม่น้อยกว่า	25.00	ตร.ม	451.00	11,275.00	184.00	4,600.00	15,875.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. BORDER สีเทาเข้ม	4.00	ตร.ม	296.00	1,184.00	184.00	736.00	1,920.00	
3.1.2	งานทางเข้า				45,960.00		22,200.00	68,160.00	
	- พื้น ค.ส.ล.เดิม เตรียมผิวทำความสะอาดก่อนปูกระเบื้อง	96.00	ตร.ม	-	-	30.00	2,880.00	2,880.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.ลายหินลูกเต๋าสีเทาอ่อนผิวด้านหนาไม่น้อยกว่า	96.00	ตร.ม	451.00	43,296.00	184.00	17,664.00	60,960.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. BORDER สีเทาเข้ม	9.00	ตร.ม	296.00	2,664.00	184.00	1,656.00	4,320.00	
3.1.3	งานสระบัว				39,069.98		11,765.00	50,834.98	
	F5 พื้น ค.ส.ล.เดิม ทาซีเมนต์กันซึมสีขาว	162.00	ตร.ม	175.00	28,350.00	53.00	8,586.00	36,936.00	
	P1 ผนังเดิมทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ	22.00	ตร.ม	72.00	1,584.00	22.00	484.00	2,068.00	
	P6 ผนังทาซีเมนต์กันซึมสีขาว	21.00	ตร.ม	175.00	3,675.00	53.00	1,113.00	4,788.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิกชนิดทาภายนอก	22.00	ตร.ม	40.59	892.98	31.00	682.00	1,574.98	
	- เปลี่ยนแผ่นกรอง	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	300.00	600.00	4,000.00	
	- เปลี่ยนปะการัง เบอร์ 5	2.00	ชุด	584.00	1,168.00	150.00	300.00	1,468.00	
3.1.4	งานป้าย ENTRANCE พร้อมไฟส่องป้าย				49,142.29		9,388.60	58,530.89	
	- งานชุดคั้นฐานรากและถมดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	336.00	336.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	2,121.50	2,121.50	426.00	426.00	2,547.50	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	9.00	ตร.ม.	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	11.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,529.00	1,529.00	
	- ไม้โครง (30% ของไม้แบบ)	4.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	3.00	กก.	39.26	117.78	-	-	117.78	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RBØ9 มม. (SR24)	38.00	กก.	21.35	811.30	4.40	167.20	978.50	
	- DBØ12 มม. (SD40)	54.00	กก.	20.65	1,115.10	3.60	194.40	1,309.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	33.18	99.54	-	-	99.54	
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	2,322.43	2,322.43	327.00	327.00	2,649.43	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	13.00	ตร.ม.	540.00	7,020.00	176.00	2,288.00	9,308.00	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบ	6.00	ตร.ม.	77.00	462.00	95.00	570.00	1,032.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก	6.00	ตร.ม.	40.59	243.54	31.00	186.00	429.54	
	- แผงตกแตงบังแดด 3 ติดแผ่นAluminium Composite ไม้ FR	4.00	ตร.ม.	2,180.00	8,720.00	500.00	2,000.00	10,720.00	
	- ระบบสี PVDF ติดตั้งบนโครงเหล็กเดิม								
	- ป้ายตัวอักษรพร้อมบัวประดับ	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- ระบบไฟฟ้า								
	- LED SPOT LIGHT 2.15W	2.00	ชุด	2,720.00	5,440.00	150.00	300.00	5,740.00	
	- PHOTO SWITCH 3A	1.00	ชุด	167.00	167.00	100.00	100.00	267.00	
	- NYYG/G 2.5/2.5	20.00	ม.	54.00	1,080.00	15.00	300.00	1,380.00	
	- HDPE 32 mm	20.00	ม.	21.45	429.00	19.00	380.00	809.00	
	- RCBO 16A 2P พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ	1.00	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	236.00	236.00	71.00	71.00	307.00	
3.2	งานรื้อถอน				-		112,375.00	226,765.00	
3.2.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน				-		35,415.00	35,415.00	
	C1E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.	921.00	ตร.ม	-	-	25.00	23,025.00	23,025.00	
	C2E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 12 มม. (รื้อเฉพาะแผ่นฝ้า)	541.00	ตร.ม	-	-	15.00	8,115.00	8,115.00	
	C3E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันความร้อน	167.00	ตร.ม	-	-	15.00	2,505.00	2,505.00	
	บุแผ่นเมทัลไลท์ที่ส้ม หนา 12 มม. (รื้อเฉพาะแผ่นฝ้า)								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (รื้อเฉพาะแผ่นฝ้า)	118.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,770.00	1,770.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.2	งานรื้อถอนผนังและตกแต่งผิวผนัง				-		35,110.00	35,110.00	
	5E รื้อถอนผนังกรุกระเบื้องดินเผา ขนาด 4"x8" สีเหลืองครีม	258.00	ตร.ม.	-	-	35.00	9,030.00	9,030.00	
	สลับลายด้วยกระเบื้องดินเผา ขนาด 2"x8"								
	- รื้อถอนผนังไม้โอ๊คเดิมภายในห้องพัก	729.00	ตร.ม.	-	-	20.00	14,580.00	14,580.00	
	- รื้อถอนผนังไม้โอ๊คพร้อม โครงเดิมภายใน โถงพักคอย	182.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,460.00	5,460.00	
	- รื้อถอนผนังวอลเปเปอร์เดิมภายในห้องพัก	8.00	ตร.ม.	-	-	20.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนผิวผนังกรุกระเบื้องห้องน้ำดื่ม	168.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,880.00	5,880.00	
3.2.3	งานรื้อถอนพื้นและตกแต่งผิวพื้น				-		60,780.00	60,780.00	
	1E รื้อถอนพื้นปูพื้นไม้สังเคราะห์	921.00	ตร.ม.	-	-	30.00	27,630.00	27,630.00	
	2E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค , กระเบื้องดินเผาเคลือบสี	226.00	ตร.ม.	-	-	50.00	11,300.00	11,300.00	
	5E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	135.00	ตร.ม.	-	-	50.00	6,750.00	6,750.00	
	9E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"x8"	212.00	ตร.ม.	-	-	50.00	10,600.00	10,600.00	
	10E พื้นผิวขัดมันหนา 20-50 มม. เตรียมผิวทำความสะอาด	225.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,500.00	4,500.00	
3.2.4	งานรื้อถอนอื่นๆ				-		28,460.00	28,460.00	
	- รื้อถอนชุดระแนงบานเลื่อนเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนแผงตกแต่ง ไม้โอ๊คด้านหน้าทางเข้าออก	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผงบังแดดเดิม	222.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,660.00	6,660.00	
	- รื้อถอนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผงกันสาดเดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,950.00	1,950.00	
	- รื้อถอนแผ่นอะคริลิกพร้อม โครง แผงกันสาดเดิม	24.00	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	
	- รื้อแผ่นไม้เดิมออก บริเวณผนังด้านหน้า โถงพักคอย	15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนชุดม่านน้ำตกเดิม	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนชุดม่านบังแดดเดิม	45.00	ชุด	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	
	- รื้อถอนชุดโต๊ะตั้งทีวีภายในห้องพักเดิม	45.00	ชุด	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	
	- รื้อถอนชั้นวางของภายในห้องพักเดิมเดิม	45.00	ชุด	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	
	- ชำระประตูบานเลื่อนเดิม เพื่อติดตั้งตำแหน่งใหม่	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อคราสถูลักษณะ U Place ออกและติดตั้งใหม่ตำแหน่งเดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ชำระไม้พุ่มเดิมออก เพื่อนำไปเก็บไว้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ชำระต้นไม้ตกแต่งเดิมออก เพื่อนำไปเก็บไว้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.2.5	งานรื้อถอนงานระบบ				-		67,000.00	67,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาระหว่าง	จำนวนเงิน	ราคาระหว่าง	จำนวนเงิน		
	- รีดอนท่อน้ำ CW ที่เป็นท่อ GSP และท่อ PVC เดิมออก	1.00	งาน		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- รีดเก็บคาง โคม, รีดทิ้งเค้รับต่างๆ และรีดทิ้งท่อร้อยสาย/สายไฟ	1.00	งาน		-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- รีดชุดเสาอากาศทีวีเดิม	1.00	งาน			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- รีดอนเครื่องปรับอากาศและวัสดุประกอบเดิมออก (45 ชุด)	1.00	งาน		-	40,500.00	40,500.00	40,500.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสอสมาร์ต อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ				882,450.00		27,675.00	910,125.00	
1.1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว				701,100.00		-	701,100.00	
1.1.1	ชั้น 1				221,740.00		-	221,740.00	
	โถงต้อนรับ				27,000.00		-	27,000.00	
	- CH1 แก้วอิ (ของเดิมทำสีใหม่ หุ้มเบาะผ้าใหม่)	9.00	ตัว	2,500.00	22,500.00		-	22,500.00	
	- TB1 โถ้ะกลาง (ของเดิมทำสีใหม่)	3.00	ตัว	1,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	ห้องพัก STANDARD				164,780.00		-	164,780.00	
	- CH2 แก้วอิสตูล (ของเดิมทำไอ้ะเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	11.00	ตัว	1,200.00	13,200.00		-	13,200.00	
	- STB1 โถ้ะข้างเตียง	22.00	ตัว	590.00	12,980.00		-	12,980.00	
	- TB2 โถ้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	11.00	ตัว	1,000.00	11,000.00		-	11,000.00	
	- TB3 โถ้ะทำงาน	11.00	ตัว	9,600.00	105,600.00		-	105,600.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	22.00	ตัว	1,000.00	22,000.00		-	22,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 แก้วอิสตูล (ของเดิมทำไอ้ะเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โถ้ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	
	- TB2 โถ้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โถ้ะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.1.2	ชั้น 2				224,700.00		-	224,700.00	
	ห้องพัก STANDARD				194,740.00		-	194,740.00	
	- CH2 แก้วอิสตูล (ของเดิมทำไอ้ะเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	13.00	ตัว	1,200.00	15,600.00		-	15,600.00	
	- STB1 โถ้ะข้างเตียง	26.00	ตัว	590.00	15,340.00		-	15,340.00	
	- TB2 โถ้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	13.00	ตัว	1,000.00	13,000.00		-	13,000.00	
	- TB3 โถ้ะทำงาน	13.00	ตัว	9,600.00	124,800.00		-	124,800.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	26.00	ตัว	1,000.00	26,000.00		-	26,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์ตั้งชื่อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โต๊ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	
	- TB2 โต๊ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โต๊ะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.13	ชั้น 3				254,660.00		-	254,660.00	
	ห้องพัก STANDARD				224,700.00		-	224,700.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	15.00	ตัว	1,200.00	18,000.00		-	18,000.00	
	- STB1 โต๊ะข้างเตียง	30.00	ตัว	590.00	17,700.00		-	17,700.00	
	- TB2 โต๊ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	15.00	ตัว	1,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- TB3 โต๊ะทำงาน	15.00	ตัว	9,600.00	144,000.00		-	144,000.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	30.00	ตัว	1,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โต๊ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	
	- TB2 โต๊ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โต๊ะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.2	งานครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์				-		-	-	
	- เครื่องรับโทรศัพท์แบบอนาล็อก	-	ชุด	-	-		-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
1.3	งานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์				71,100.00		5,175.00	76,275.00	
	- ACCESS POINT	45.00	ชุด	1,580.00	71,100.00	115.00	5,175.00	76,275.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์ตั้งซื้อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก				110,250.00		22,500.00	132,750.00	
	- เครื่องรับโทรทัศน์แบบสมาร์ทีวีขนาด 50 นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
	- เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีแบบสมาร์ทีวีขนาด 40 นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 3500W	45.00	ชุด	2,450.00	110,250.00	500.00	22,500.00	132,750.00	
	- ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 3 คิว	-	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่รวมในงบประมาณ