

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (ห้องประชุมสัมมนา)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

7 กรกฎาคม 2568


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	2,429,851.76	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุตั้งซื้อ	1,679,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	4,109,751.76	
	ราคากลาง	4,109,000.00	
	ราคากลาง (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)		

(.....)



(นายคูสิต จักรศิลป์)

ประธานกรรมการ

(.....)


(นายธรรมวิมล สุขเสริม)

กรรมการ

(.....)


(นายภูริชญ์ แสนพินิจ นันทะเสน)

กรรมการ

(.....)


(นายพุทธินันท์ บุญเรือง)

กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (ห้องประชุมสัมมนา)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7 กรกฎาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือวัสดุตั้งซื้อ				
	งานครุภัณฑ์				
	- ลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกของลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 1	1,570,000.00	7%	1,679,900.00	
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,679,900.00	

(..........)

(นายคุติต จักรพิลปี)

ประธานกรรมการ

(..........)

(นายธรรมวิมล สุขเสริม)

กรรมการ

(..........)

(นายภูริชญ์ แสนพินิจ นันตะเสน)

กรรมการ

(..........)

(นายพุทธินันท์ บุญเรือง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการ: ปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 (ห้องประชุมสัมมนา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
A	งานก่อสร้างลิฟท์โดยสาร								
1	งานรื้อถอน-เตรียมพื้นที่								
	- ปรับพื้นที่	งาน	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อผนังชั้น 2 เค็มออก พร้อมขนทิ้ง	งาน	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานรื้อถอน-เตรียมพื้นที่				-		5,000.00	5,000.00	
2	งานโครงสร้าง คสล.และโครงสร้างเหล็ก								
	- เสาค้ำเสา ขนาด Ø 0.40 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น	ต้น	5.00	9,600.00	48,000.00	-	-	48,000.00	รวมค่าแรง
	- คินชุด-คินลม	ลบ.ม	30.00	-	-	112.00	3,360.00	3,360.00	
	- ทราซหยาบ	ลบ.ม	7.00	280.00	1,960.00	112.00	784.00	2,744.00	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	1.00	2,056.00	2,056.00	306.00	306.00	2,362.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงกระบอกที่ 28 วัน	ลบ.ม	20.00	2,322.43	46,448.60	385.00	7,700.00	54,148.60	
	- เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	127.00	20.79	2,640.33	4.40	558.80	3,199.13	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	กก.	287.00	20.01	5,742.87	3.60	1,033.20	6,776.07	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	กก.	439.00	19.88	8,727.32	3.60	1,580.40	10,307.72	
	- เหล็ก DB Ø 25 มม.	กก.	2,254.00	19.93	44,922.22	3.10	6,987.40	51,909.62	
	- เหล็ก Wide flange 200x200 มม.W=49.9 kg/m	กก.	3,850.00	30.00	115,500.00	14.00	53,900.00	169,400.00	
	- เหล็ก Wide flange 200x150 มม.W=30.60 kg/m	กก.	395.00	30.00	11,850.00	14.00	5,530.00	17,380.00	
	- เหล็ก Wide flange 125x125 มม.W=23.80 kg/m	กก.	1,828.00	30.00	54,840.00	14.00	25,592.00	80,432.00	
	- แผ่นเหล็ก PL 25x350x350 mm เกรด SS 400	แผ่น	4.00	680.00	2,720.00	204.00	816.00	3,536.00	
	- แผ่นเหล็ก PL 12x200x200 mm (คีนเสาเหล็ก C1)	แผ่น	24.00	95.00	2,280.00	28.50	684.00	2,964.00	
	- แผ่นเหล็ก PL 200x1225x12 มม.	แผ่น	2.00	600.00	1,200.00	180.00	360.00	1,560.00	
	- แผ่นเหล็ก PL 8 มม. ตัดตามแบบ	แผ่น	2.00	393.00	786.00	117.90	235.80	1,021.80	
	- แผ่นเหล็ก PL 80x184x12 มม.	แผ่น	8.00	37.00	296.00	11.10	88.80	384.80	
	- WATER STOP 8"	ตัว	11.00	255.00	2,805.00	76.50	841.50	3,646.50	
	- น๊อต M25 Anchor rod bolt L= 900 mm. ชุบกัลวานไนซ์ (HDG)	ตัว	32.00	500.00	16,000.00	150.00	4,800.00	20,800.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- NON-SHRINK MORTAR	จุด	4.00	200.00	800.00	60.00	240.00	1,040.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 30 ซม. รับ นน. ได้ไม่น้อยกว่า 300 kg/m ²	ตร.ม	5.50	280.00	1,540.00	25.00	137.50	1,677.50	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.15 ม.	ตร.ม	5.50	30.00	165.00	5.00	27.50	192.50	
	- ทาสีกันสนิม	ตร.ม	164.00	30.00	4,920.00	35.00	5,740.00	10,660.00	
	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	164.00	45.00	7,380.00	38.00	6,232.00	13,612.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานโครงสร้าง คสล.และโครงสร้างเหล็ก				383,579.34		127,534.90	511,114.24	
3	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100x50x2.3 มม. Wg = 5.14 kg/m	กก.	53.00	26.40	1,399.20	10.00	530.00	1,929.20	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.W=3.25 kg/m.	กก.	28.00	26.40	739.20	10.00	280.00	1,019.20	
	- นี้อัด M12 ยึดจันทันเหล็ก	ตัว	6.00	50.00	300.00	15.00	90.00	390.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม. ผลิตกันน้ำได้รับ มอก.	ตร.ม	7.00	215.00	1,505.00	70.00	490.00	1,995.00	
	- ครอบข้างเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม.	ม.	5.00	95.00	475.00	50.00	250.00	725.00	
	- ครอบปิดปลายผนังเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.35 มม.	ม.	3.00	95.00	285.00	50.00	150.00	435.00	
	- ทาสีกันสนิม	ตร.ม	5.00	30.00	150.00	35.00	175.00	325.00	
	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	5.00	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานโครงหลังคา				5,078.40		2,155.00	7,233.40	
4	งานพื้น								
	- ปูผิวกระเบื้องยาง SPC หนา 6 มม.	ตร.ม	11.00	649.00	7,139.00	194.70	2,141.70	9,280.70	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป	ม.	19.00	120.00	2,280.00	44.40	843.60	3,123.60	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานพื้น				9,419.00		2,985.30	12,404.30	
5	งานผนัง								
	งานผนัง 1								
	- โครงคร่าวเหล็กกัลวาไนซ์ 1x2 นิ้ว หนา 1.8 มม. W=1.68 kg/m @0.60x0.60 ม.	กก.	446.00	28.00	12,488.00	10.00	4,460.00	16,948.00	
	- กรูแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 4 มม.	ตร.ม	136.00	1,350.00	183,600.00	550.00	74,800.00	258,400.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ทาสีน้ำกันสนิม	ตร.ม	84.00	30.00	2,520.00	38.00	3,192.00	5,712.00	
	งานผนัง 2								
	- โครงคร่าวเหล็กกล้าไนซ์ 1x2 นิ้ว หนา 1.8 มม. W=1.68 kg/m @0.60 ม.	กก.	110.00	28.00	3,080.00	10.00	1,100.00	4,180.00	
	- ผนังไม้เทียม ไม้สังเคราะห์ ร่องเล็ก 1"	ตร.ม	30.00	539.00	16,170.00	161.70	4,851.00	21,021.00	
	- ทาสีน้ำกันสนิม	ตร.ม	21.00	30.00	630.00	38.00	798.00	1,428.00	
	งานผนัง 3								
	- โครงคร่าวเหล็กกล้าไนซ์ 1x2 นิ้ว หนา 1.8 มม. W=1.68 kg/m @0.50 ม.	กก.	18.00	800.00	14,400.00	240.00	4,320.00	18,720.00	
	- กรูแผ่นชั้นในกรูแผ่นสภารับบอร์ดหนา 12 มม.	ตร.ม	9.00	210.00	1,890.00	63.00	567.00	2,457.00	
	- กรูแผ่นอูมิเนียมคอมโพสิต 4 มม. ผลิต	ตร.ม	9.00	2,850.00	25,650.00	855.00	7,695.00	33,345.00	
	- ตกแต่งมุมทางเข้าประตูลิฟท์	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	1,750.00	1,750.00	6,750.00	
	- ติดตั้งไฟ LED STRIP RGB	ม.	30.00	20.00	600.00	7.40	222.00	822.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แคลมป์ ขั้วต่อ น็อต พุก สายไฟฟ้า	ชุด	1.00	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานผนัง				260,428.00		101,783.00	362,211.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	ตร.ม	11.00	280.00	3,080.00	75.00	825.00	3,905.00	
	- ฝ้าเพดานสภารับบอร์ด หนา 6 มม. ฉาบเรียบทาสี	ตร.ม	2.00	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป	ม.	8.00	120.00	960.00	44.40	355.20	1,315.20	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม	13.00	45.00	585.00	32.00	416.00	1,001.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานฝ้าเพดาน				5,125.00		1,746.20	6,871.20	
7	งานหน้าต่าง								
	- W1	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมค่าแรง
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานหน้าต่าง				2,800.00		-	2,800.00	
8	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ลิฟท์								
	- โคมควานีไลท์ ผังฝ้า หลอด LED E27 12W พร้อมสายไฟ	ชุด	4.00	300.00	1,200.00	150.00	600.00	1,800.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- สาย THW 10 sq.mm	เมตร	300.00	55.00	16,500.00	15.00	4,500.00	21,000.00	
	- สาย THW 4 sq.mm	เมตร	100.00	18.00	1,800.00	8.00	800.00	2,600.00	
	- ท่อ PVC 1 นิ้ว.	ท่อน	20.00	120.00	2,400.00	80.00	1,600.00	4,000.00	
	- เบรกเกอร์ ลูกย่อย 3P 40A	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	- ตู้เบรกเกอร์ MCCB 3P 40A	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว พร้อมชุดกันสาด	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แคลมป์ ขั้วค้อ น๊อต พุก	ชุด	1.00	5,175.00	5,175.00	1,552.50	1,552.50	6,727.50	
	รวมเงินงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ลิฟท์				34,075.00		10,502.50	44,577.50	
	รวมเป็นเงิน งานก่อสร้างลิฟท์โดยสารทั้งดิน				700,504.74		251,706.90	952,211.64	
9	งานครุภัณฑ์								
	- ลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกของลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	ชุด	1.00	1,570,000.00	1,570,000.00	-	-	1,570,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมเงินงานครุภัณฑ์				1,570,000.00		-	1,570,000.00	
B	งานปรับปรุงโรงหน้าห้องประชุม								
1	งานรื้อถอน-เตรียมพื้นที่								
	- รื้อผนังเบาของเดิมออก	งาน	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานรื้อถอน-เตรียมพื้นที่					-	1,500.00	1,500.00	
2	งานผนัง								
	งานผนัง 2'								
	- โครงคร่าวเหล็กกล้าไอซ์ 1x2 นิ้วหนา 1.8 มม. W=1.68 kg/m @0.60 ม.	กก.	70.00	26.40	1,848.00	10.00	700.00	2,548.00	
	- ผนังไม้เทียม ไม้สังเคราะห์ ร่องเล็ก 1"	ตร.ม	14.00	539.00	7,546.00	161.70	2,263.80	9,809.80	
	- กรูแผ่นชั้นภายในกรูแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ พร้อมโครงเคร่าสังกะสี	ตร.ม	14.00	260.00	3,640.00	75.00	1,050.00	4,690.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม	14.00	42.00	588.00	38.00	532.00	1,120.00	
	- ทาสีน้ำกั้นสนิม	ตร.ม	14.00	30.00	420.00	35.00	490.00	910.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานผนัง				14,042.00		5,035.80	19,077.80	
3	งานประตู-หน้าต่าง								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ประตู ป1 พร้อมค้ำม่าน	ชุด	1.00	36,480.00	36,480.00	-	-	36,480.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป2 พร้อมม่านคักอากาศตามแบบ	ชุด	1.00	72,390.00	72,390.00	-	-	72,390.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป3	ชุด	1.00	15,300.00	15,300.00	-	-	15,300.00	รวมค่าแรง
	- ประตู ป4	ชุด	1.00	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	รวมค่าแรง
	- ติดฟิล์มกรองแสงหน้าต่าง น12	ตร.ฟ	1,332.00	39.00	51,948.00	11.70	15,584.40	67,532.40	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานประตู-หน้าต่าง				124,170.00		-	124,170.00	
4	งานปรับปรุงขอบยกเวทีของเดิม								
	- รื้อขอบกันตกเวทีของเดิม	ม.	16.00	-	-	100.00	1,600.00	1,600.00	
	- ปรับปรุงขอบกันตกให้ใกล้เคียงของเดิม	ม.	16.00	1,500.00	24,000.00	450.00	7,200.00	31,200.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานปรับปรุงขอบยกเวทีของเดิม				24,000.00		8,800.00	32,800.00	
5	ระบบเครื่องปรับอากาศ								
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิมเพื่อเดินสาย-ท่อ เครื่องปรับอากาศ	งาน	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ซ่อมฝ้าที่รื้อออกกลับให้เหมือนสภาพเดิม	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 60,000 BTU R32/R410A ชนิด Cassette Type (Air INVERTER)	เครื่อง	4.00	75,000.00	300,000.00	5,000.00	20,000.00	320,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 40,000 BTU R32/R410A ชนิด Cassette Type (Air INVERTER)	เครื่อง	1.00	60,000.00	60,000.00	4,500.00	4,500.00	64,500.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 3/4"	ท่อน	6.00	60.00	360.00	30.00	180.00	540.00	
	- ท่อน้ำยา 7/8"	เมตร	10.00	380.00	3,800.00	20.00	200.00	4,000.00	
	- ท่อน้ำยา 3/8"	เมตร	10.00	95.00	950.00	15.00	150.00	1,100.00	
	- น้ำยาเครื่องปรับอากาศ R32/R410A 7 kg.	ถัง	2.00	2,200.00	4,400.00	600.00	1,200.00	5,600.00	
	- ตู้เบรกเกอร์ กันน้ำ ภายติดตั้ง MCCB 3P63A 1 ชุด MCCB 3P32A 4ชุด พร้อมบัสบาร์ N,G	ตู้	1.00	18,500.00	18,500.00	3,000.00	3,000.00	21,500.00	
	- สาย THW 16 sq.mm	เมตร	200.00	76.00	15,200.00	20.00	4,000.00	19,200.00	
	- สาย THW 10 sq.mm	เมตร	50.00	50.00	2,500.00	15.00	750.00	3,250.00	
	- สาย THW 6 sq.mm	เมตร	200.00	30.00	6,000.00	8.00	1,600.00	7,600.00	
	- สาย THW 4 sq.mm	เมตร	50.00	18.00	900.00	7.00	350.00	1,250.00	
	- สาย VCT 4x1.5 sq.mm	เมตร	50.00	58.00	2,900.00	10.00	500.00	3,400.00	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ท่อ PVC 1-1/2"	ท่อน	12.00	200.00	2,400.00	120.00	1,440.00	3,840.00	
	- ท่อ PVC 1"	ท่อน	10.00	120.00	1,200.00	80.00	800.00	2,000.00	
	- ลูกข่อย 3P63A	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แคลมป์ ข้อต่อ Support ฉนวนหุ้ม	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	
	รวมเงินระบบเครื่องปรับอากาศ				433,610.00		45,270.00	478,880.00	
	รวมเป็นเงิน งานปรับปรุงโถงหน้าห้องประชุมทั้งชั้น				595,822.00		60,605.80	656,427.80	
C	งานปรับปรุงห้องครัว								
	- รีดถังคักไขมันเคมออก	ชุด	1.00	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ดูดสิ่งปฏิกูลและไขมันออก พร้อมทำความสะอาดล้างถัง	งาน	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ถังคักไขมันขนาด 1,000 ลิตร	ชุด	1.00	10,400.00	10,400.00	3,120.00	3,120.00	13,520.00	
	- ถังคักไขมันขนาด 60 ลิตร พร้อมท่อ-อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	4.00	5,800.00	23,200.00	1,160.00	4,640.00	27,840.00	
	- ท่อ PVC 4"	ท่อน	1.00	575.00	575.00	200.00	200.00	775.00	
	- ข้องอ 45 PVC 4"	ท่อน	2.00	39.00	78.00	11.70	23.40	101.40	
	- รางน้ำแอสตันเลส	ม.	12.00	450.00	5,400.00	135.00	1,620.00	7,020.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานปรับปรุงห้องครัว				39,653.00		15,603.40	55,256.40	
	รวมเป็นเงิน งานปรับปรุงห้องครัวทั้งชั้น				39,653.00		15,603.40	55,256.40	
D	งานการทากันซึม								
	- ซัดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่องซัด สีทากันซึมของเคมติดอยู่	ตร.ม	390.00	-	-	25.00	9,750.00	9,750.00	
	- ซ่อมรอยแตกร้าว	ตร.ม	390.00	25.00	9,750.00	10.00	3,900.00	13,650.00	
	- ลงสีกันซึมรองพื้นให้ทั่ว อัตราส่วนผสมเพิ่มน้ำได้ไม่เกิน 10%	ตร.ม	390.00	78.00	30,420.00	15.00	5,850.00	36,270.00	
	- การลงสีทากันซึม รอบที่ 1	ตร.ม	390.00	156.00	60,840.00	15.00	5,850.00	66,690.00	
	- ติดตั้ง Fiber Mesh บริเวณยกขอบ หรือพื้นชนผนัง	ม.	124.00	24.00	2,976.00	7.20	892.80	3,868.80	
	- การลงสีทากันซึม รอบที่ 2	ตร.ม	390.00	156.00	60,840.00	15.00	5,850.00	66,690.00	
	- อื่นๆ								
	รวมเงินงานการทากันซึม				164,826.00		32,092.80	196,918.80	
	รวมเป็นเงิน งานการทากันซึมทั้งชั้น				164,826.00		32,092.80	196,918.80	