

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม				2,965,993.89		1,367,986.00	4,333,979.89	
1.2.1	งานฝ้าเพดาน				262,687.00		76,975.00	339,662.00	
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี รอยต่อฉาบเรียบทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน	921.00	ตร.ม	259.00	238,539.00	75.00	69,075.00	307,614.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบฉีก ตกแต่งแผ่นลามิเนต รายละเอียดตามแบบตกแต่งภายใน	196.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดและค.ส.ล.ค.ทาสีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอก	656.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงคร่าเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	224.00	ตร.ม	62.00	13,888.00	20.00	4,480.00	18,368.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อคิ้ววัสดุปิดผิวตามแบบตกแต่งภายใน เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงเดิม	36.00	ตร.ม	45.00	1,620.00	15.00	540.00	2,160.00	
	C6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. เปลี่ยนเฉพาะแผ่น ติดตั้งบน โครงเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน	192.00	ตร.ม	45.00	8,640.00	15.00	2,880.00	11,520.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
1.2.2	งานตกแต่งผิวผนัง				454,747.00		345,547.00	800,294.00	
	- ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับวัสดุ	168.00	ตร.ม	46.00	7,728.00	74.00	12,432.00	20,160.00	
	P1 ผนังเดิมทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบด้วยน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	4,275.00	ตร.ม	50.00	213,750.00	22.00	94,050.00	307,800.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P2 ผนังเดิมเตรียมติดตั้งวัสดุใหม่ ครอบรอยต่อแบบตกแต่งภายใน	138.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	P3 ผนังเดิมขัดสีเชื่อมสภาพออก ฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์ แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายใน	1,697.00	ตร.ม	69.00	117,093.00	97.00	164,609.00	281,702.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P4 ผนังฉาบวอลเปเปอร์ชนิด VINYL โทนสีขาวเบจ ใช้กาวชนิด LOW VOC ครอบรอยต่อแบบตกแต่งภายใน	614.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ราคารวมในงานตกแต่งภายใน
	P5 ผนังเดิมฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายใน ตกแต่งลวดลายตามแบบตกแต่งภายใน	121.00	ตร.ม	69.00	8,349.00	87.00	10,527.00	18,876.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P6 ผนังทาสีเมทัลลิกสีเทา	82.00	ตร.ม	175.00	14,350.00	53.00	4,346.00	18,696.00	
	P7 ผนังเดิมฉาบ SKIMCOAT แบบซีเมนต์แต่งผิวละเอียดสีขาว ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดใช้ภายนอก	15.00	ตร.ม	69.00	1,035.00	87.00	1,305.00	2,340.00	
	P8 ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	258.00	ตร.ม	77.00	19,866.00	95.00	24,510.00	44,376.00	ทาสีรวมในหมวดงานทาสี
	P10 อนุมัติซ่อมทาสีสี FR ระบบสี PVDF โทนสี CHAMPAGNE ติดตั้งบน โครงเหล็กเดิม	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานแผนกแต่งบังกะด3
	P11 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานแผนกแต่ง2,3/แผนกรวักันคก
	P12 ผนังปูนกระเบื้องเซรามิก ขนาด 7.5X15 ซม. โทนสีเทาเข้ม	168.00	ตร.ม	432.00	72,576.00	201.00	33,768.00	106,344.00	
1.2.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				1,073,758.00		418,967.00	1,492,725.00	
	F1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด 60x60 ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. โทนสีขาวเรียบผิวด้าน (MATT)	1,046.00	ตร.ม.	600.00	627,600.00	222.00	232,212.00	859,812.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด 60x60 ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. โทนสีขาวลายหินผิวนูน (HONED)	226.00	ตร.ม.	611.00	138,086.00	222.00	50,172.00	188,258.00	
	F3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก HOMOGENEOUS TYPE ขนาด 60x60 ซม. หนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. โทนสีเทาเรียบผิวด้าน (MATT)	399.00	ตร.ม	519.00	207,081.00	222.00	88,578.00	295,659.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	F5 พื้น ค.ส.ล.เดิม ทาสีเมทัลกันซึมสีขาว	225.00	ตร.ม.	175.00	39,375.00	53.00	11,925.00	51,300.00	
	F6 พื้นผิวทำระบบกันซึม PU	16.00	ตร.ม.	467.00	7,472.00	140.00	2,240.00	9,712.00	
	- บัว PVC 4 นิ้ว แบบตัน สำหรับพื้น F1	846.00	ม.	64.00	54,144.00	40.00	33,840.00	87,984.00	
1.2.4	งานประตู				62,590.00		22,100.00	84,690.00	
	- ประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	20,740.00	20,740.00	1,400.00	1,400.00	22,140.00	
	- ประตูห้องพักเดิมทาสีด้านนอก ด้านในติดสติกเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	45.00	ชุด	740.00	33,300.00	300.00	13,500.00	46,800.00	
	- ประตูห้องนำภายในห้องพักเดิมทาสีทั้งสองด้าน	45.00	ชุด	190.00	8,550.00	160.00	7,200.00	15,750.00	
1.2.5	งานเบ็ดเตล็ด				788,494.90		232,976.00	1,021,470.90	
	- ทาสีแผงบังแดดไฟเบอร์ซีเมนต์เดิมบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	38.00	ตร.ม.	40.59	1,542.42	31.00	1,178.00	2,720.42	
	- แผงบังแดด 2 ติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	114.00	ตร.ม.	106.00	12,084.00	32.00	3,648.00	15,732.00	
	- แผงราวกันตกหน้าห้องพักติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	176.00	ตร.ม.	106.00	18,656.00	32.00	5,632.00	24,288.00	
	- แผงตกแต่งบังแดด 3 ติดแผ่น Aluminium Composite ใสี FR	232.00	ตร.ม.	2,180.00	505,760.00	500.00	116,000.00	621,760.00	
	ระบบสี PVDF ติดตั้งบน โครงเหล็กเดิม								
	- แผงตกแต่งบังแดด 3 ติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ขอบเรียบหนา 8 มม.	205.00	ตร.ม.	106.00	21,730.00	32.00	6,560.00	28,290.00	
	- ช่องแสงหลังแผงตกแต่งบังแดด 3 หรือซิลยางเดิมออกและซิลซิลิโคนใหม่	35.00	ตร.ม.	120.00	4,200.00	50.00	1,750.00	5,950.00	
	- ช่องSERVICEสำเร็จรูป ขนาด 0.60x0.60ม.	5.00	ชุด	333.00	1,665.00	100.00	500.00	2,165.00	
	- ทาสี โครงเหล็กแผงบังแดด และแผงตกแต่งเดิม	716.00	ตร.ม.	47.28	33,852.48	73.00	52,268.00	86,120.48	
	- ทาสีสัญลักษณ์โครงการด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	730.00	730.00	1,100.00	1,100.00	1,830.00	
	- ขัดเงาทำความสะอาดสัญลักษณ์โลหะสีทองด้านหน้าอาคาร	1.00	ชุด	-	-	700.00	700.00	700.00	
	- ป้ายตัวอักษร U-PLACE HOTEL ไฟออกหน้า	1.00	ชุด	32,400.00	32,400.00	-	-	32,400.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type1	1.00	ชุด	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type2	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- บัวประดับ Type3	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- มนังกระจกเทมเปอร์ใส หนา 10 มม.	2.00	ตร.ม.	4,000.00	8,000.00	160.00	320.00	8,320.00	
	- มนังตกแต่งหัวเตียงห้องพัก	205.00	ตร.ม.	316.00	64,780.00	95.00	19,475.00	84,255.00	
	- ราวกันตกหลังห้องพัก	69.00	ม.	740.00	51,060.00	290.00	20,010.00	71,070.00	
	- Flashing Metal Sheet กว้างไม่น้อยกว่า 0.30 ม.	35.00	ม.	170.00	5,950.00	50.00	1,750.00	7,700.00	
	- งานซ่อมแซมรอยแตกฝ้าผนังเดิม								
	- สกัดปูนฉาบอุดรอยร้าวและ ทำความสะอาดพื้นผิว	15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00	450.00	
	- นำยาประสานคอนกรีตสำหรับการซ่อมแซมผนังปูนเก่า	15.00	ตร.ม.	47.00	705.00	14.00	210.00	915.00	
	- ผนังฉาบซ่อมด้วยซีเมนต์พิเศษ สำหรับงานฉาบซ่อม	15.00	ตร.ม.	92.00	1,380.00	95.00	1,425.00	2,805.00	
1.2.6	งานทาสี				323,716.99		271,421.00	595,137.99	
	- งานทาสีทาสีน้ำอะครีลิคชนิดทาภายนอก ฟิล์มสีเนียน	5,042.00	ตร.ม.	40.59	204,654.78	31.00	156,302.00	360,956.78	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคชนิดใช้ภายใน ฟิล์มสีเนียน	1,817.00	ตร.ม.	32.38	58,834.46	30.00	54,510.00	113,344.46	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับฝ้าเพดาน ชนิดทาภายนอก	879.00	ตร.ม.	30.25	26,589.75	31.00	27,249.00	53,838.75	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคสำหรับฝ้าเพดาน ชนิดทาภายใน	1,112.00	ตร.ม.	30.25	33,638.00	30.00	33,360.00	66,998.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร				189,064.00		105,781.00	294,845.00	
1.2.1	งานระบบประปา				188,264.00		101,181.00	289,445.00	
	- PIPE INDOOR PP-R (SDR11-PN10)								
	- Ø 1/2"	439.00	เมตร	25.00	10,975.00	30.00	13,170.00	24,145.00	
	- Ø 1"	260.00	เมตร	53.00	13,780.00	30.00	7,800.00	21,580.00	
	- Ø 1 1/2"	49.00	เมตร	126.00	6,174.00	50.00	2,450.00	8,624.00	
	- Ø 2"	174.00	เมตร	201.00	34,974.00	75.00	13,050.00	48,024.00	
	- Ø 2 1/2"	41.00	เมตร	281.00	11,521.00	100.00	4,100.00	15,621.00	
	- Ø 4"	24.00	เมตร	584.00	14,016.00	150.00	3,600.00	17,616.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	งาน	27,432.00	27,432.00	8,230.00	8,230.00	35,662.00	
	- HANGER&SUPPORTS	1.00	งาน	18,288.00	18,288.00	5,487.00	5,487.00	23,775.00	
	- TEST, CLEAN&SYMBOLS PAINTING	1.00	งาน	9,144.00	9,144.00	2,744.00	2,744.00	11,888.00	
	- GATE VALVE								
	- Ø 1"	45.00	ตัว	384.00	17,280.00	200.00	9,000.00	26,280.00	
	- Ø 2"	3.00	ตัว	990.00	2,970.00	400.00	1,200.00	4,170.00	
	- Ø 3"	1.00	ตัว	2,660.00	2,660.00	600.00	600.00	3,260.00	
	- CHECK VALVE								
	- Ø 4"	1.00	ตัว	3,900.00	3,900.00	800.00	800.00	4,700.00	
	- ท่ออ่อน (FLEX) สแตนเลส								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น Ø 1/2" ยาว 150 ซม.	45.00	เส้น	150.00	6,750.00	10.00	450.00	7,200.00	
	- อ่างล้างหน้า Ø 1/2" ยาว 40 ซม.	45.00	เส้น	30.00	1,350.00	10.00	450.00	1,800.00	
	- STOP VALVE Ø 1/2" (ซูบโครเมียม) ใต้อ่างล้างหน้า	45.00	ตัว	130.00	5,850.00	10.00	450.00	6,300.00	
	- งานกรีดผนังห้องน้ำเพื่อติดตั้งฝักบัว+อ่างล้างหน้า+ชักโครก (45 ห้อง)	135.00	แนว	-	-	200.00	27,000.00	27,000.00	
	- ตัด / ต่อเชื่อมข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน Main CW PPR 4" Upfeed เข้ากับท่อ CW	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00	
1.2.2	งานระบบสุขาภิบาล				800.00		1,600.00	2,400.00	
	- งานปรับปรุงหลังคา คลส.								
	- ROOF DRAIN Ø 4" + FLASHING + GROUTING กันซึม	1.00	ตัว	800.00	800.00	600.00	600.00	1,400.00	
	- งานสกัดพื้น น้ำหัว ROOF DRAIN ออก	1.00	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
1.2.3	งานทำความสะอาด				-		3,000.00	3,000.00	
	- ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำด้านล่าง+บน	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการณ์โรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสมเด็จ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร				1,961,754.50		858,787.70	2,820,542.20	
	MAIN DISTRIBUTION BOARD				30,996.00		9,000.00	39,996.00	
	- MBD								
	CB 63AT/100AF 3P IC >= 30KA	3.00	ชุด	5,117.00	15,351.00	1,500.00	4,500.00	19,851.00	
	- ACR1								
	CB 75AT/100AF 3P IC >= 25KA	3.00	ชุด	5,215.00	15,645.00	1,500.00	4,500.00	20,145.00	
	PANEL BOARD				117,792.00		3,000.00	120,792.00	
	- L1WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	13.00	ชุด	1,155.00	15,015.00	-	-	15,015.00	
	- L2WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	6.00	ชุด	125.00	750.00	-	-	750.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	15.00	ชุด	1,155.00	17,325.00	-	-	17,325.00	
	- L3WH								
	LP WITH MAIN CB 63AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	4.00	ชุด	125.00	500.00	-	-	500.00	
	RCBO 32A1P IC = 6KA	17.00	ชุด	1,155.00	19,635.00	-	-	19,635.00	
	- L1AC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	8.00	ชุด	125.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	11.00	ชุด	125.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	
	- L2AC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	6.00	ชุด	125.00	750.00	-	-	750.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	13.00	ชุด	125.00	1,625.00	-	-	1,625.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	
	- L3AC								
	LP WITH MAIN CB 75AT/100AF 3P IC > 25KA CCT 24	1.00	งาน	9,282.00	9,282.00	500.00	500.00	9,782.00	
	CB 16A1P IC = 6KA	4.00	ชุด	125.00	500.00	-	-	500.00	
	CB 20A1P IC = 6KA	15.00	ชุด	125.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
	CB 25A1P IC = 6KA	2.00	ชุด	125.00	250.00	-	-	250.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	MAIN FEEDER				145,584.50		38,812.00	184,396.50	
	- EMT 1 1/2"	203.50	ม.	175.00	35,612.50	42.00	8,547.00	44,159.50	
	- THW 10#	203.50	ม.	34.00	6,919.00	16.00	3,256.00	10,175.00	
	- THW 25#	814.00	ม.	116.00	94,424.00	30.00	24,420.00	118,844.00	
	- FITTING & SUPPORT&ACCESSORIES	1.00	งาน	8,629.00	8,629.00	2,589.00	2,589.00	11,218.00	
	BRANCH				655,190.00		476,415.00	1,131,605.00	
	- EMT 1/2"	4,800.00	ม.	21.00	100,800.00	22.00	105,600.00	206,400.00	
	- EMT 3/4"	420.00	ม.	32.00	13,440.00	24.00	10,080.00	23,520.00	
	- EMT 1"	350.00	ม.	51.00	17,850.00	24.00	8,400.00	26,250.00	
	- THW 2.5#	16,500.00	ม.	8.00	132,000.00	7.00	115,500.00	247,500.00	
	- THW 4#	8,000.00	ม.	13.00	104,000.00	10.00	80,000.00	184,000.00	
	- THW 6#	4,400.00	ม.	20.00	88,000.00	12.00	52,800.00	140,800.00	
	- THW 10#	3,800.00	ม.	25.00	95,000.00	12.00	45,600.00	140,600.00	
	- WIREWAY 50x75 mm	140.00	ม.	136.00	19,040.00	100.00	14,000.00	33,040.00	
	- WIREWAY 50x100 mm	290.00	ม.	155.00	44,950.00	100.00	29,000.00	73,950.00	
	- WIREWAY 75x100 mm	45.00	ม.	198.00	8,910.00	135.00	6,075.00	14,985.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	31,200.00	31,200.00	9,360.00	9,360.00	40,560.00	
	LIGHTING FIXTURE				360,723.00		85,072.00	445,795.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 11W 4000K RECESS TYPE	135.00	ชุด	350.00	47,250.00	115.00	15,525.00	62,775.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 14W 4000K RECESS TYPE	292.00	ชุด	370.00	108,040.00	115.00	33,580.00	141,620.00	
	- LED DOWNLIGHT E27 18W 4000K RECESS TYPE	48.00	ชุด	420.00	20,160.00	115.00	5,520.00	25,680.00	
	- LED WALL LAMP 9-11W 3000-4000K	45.00	ชุด	1,390.00	62,550.00	165.00	7,425.00	69,975.00	
	- LED E14x1x2W 2700-4000K WALL TYPE	90.00	ชุด	685.00	61,650.00	165.00	14,850.00	76,500.00	
	- LED LINEAR FLEX 12W/m.	80.00	ม.	260.00	20,800.00	50.00	4,000.00	24,800.00	
	- SWITCHING POWER SUPPLY 350W สำหรับจ่ายไฟให้ LED LINEA	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	150.00	600.00	5,800.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x12 W LED BATTERY BACKUP 3 HR.	10.00	ชุด	1,750.00	17,500.00	50.00	500.00	18,000.00	
	- FIRE EXIT 10 WATT ป้ายทางออกทางเดียว	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	50.00	50.00	1,550.00	
	- FIRE EXIT 10 WATT ป้ายทางออกสองทาง	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	150.00	900.00	9,900.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	7,073.00	7,073.00	2,122.00	2,122.00	9,195.00	
	SWITCH AND OUTLET				121,635.00		87,459.70	209,094.70	
	ONE WAY SWITCH 1 GANG	137.00	ชุด	30.00	4,110.00	80.00	10,960.00	15,070.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ONE WAY SWITCH 3 GANG	45.00	ชุด	61.00	2,745.00	90.00	4,050.00	6,795.00	
	TWO WAY SWITCH 1 GANG	45.00	ชุด	36.00	1,620.00	100.00	4,500.00	6,120.00	
	TWO WAY SWITCH 3 GANG	45.00	ชุด	86.00	3,870.00	100.00	4,500.00	8,370.00	
	TWO WAY SWITCH 4 GANG	45.00	ชุด	150.00	6,750.00	100.00	4,500.00	11,250.00	
	TIMER SWITCH	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	110.00	220.00	1,720.00	
	RECEPTACLE OUTLET SIMPLEX WITH GROUND AND ONE W	45.00	ชุด	80.00	3,600.00	90.00	4,050.00	7,650.00	
	RECEPTACLE OUTLET SIMPLEX WITH GROUND	45.00	ชุด	64.00	2,880.00	90.00	4,050.00	6,930.00	
	RECEPTACLE OUTLET DUPLEX WITH GROUND	292.00	ชุด	88.00	25,696.00	90.00	26,280.00	51,976.00	
	JUNCTION BOX (IP66)	39.00	ชุด	50.00	1,950.00	75.00	2,925.00	4,875.00	
	ISOLATOR SWITCHES (IP66)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	450.00	2,700.00	11,700.00	
	SAFTY BREAKER พร้อมกล่องลอยติดผนัง ขนาด 20A	90.00	ชุด	200.00	18,000.00	75.00	6,750.00	24,750.00	
	SAFTY BREAKER พร้อมกล่องลอยติดผนัง ขนาด 30A	90.00	ชุด	250.00	22,500.00	75.00	6,750.00	29,250.00	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 50x75	94.00	ชุด	42.00	3,948.00	12.60	1,184.40	5,132.40	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY 50x100	194.00	ชุด	49.00	9,506.00	14.70	2,851.80	12,357.80	
	HANGGER SUPPORT WIREWAY75x100	30.00	ชุด	52.50	1,575.00	15.75	472.50	2,047.50	
	ACCESSORIES	1.00	งาน	2,385.00	2,385.00	716.00	716.00	3,101.00	
	FIRE ALARM SYSTEM				-		9,400.00	9,400.00	
	- รื้อทำความสะอาดและติดตั้งคืนตำแหน่งเดิม	47.00	ชุด		-	200.00	9,400.00	9,400.00	
	MATV SYSTEM				117,820.00		37,550.00	155,370.00	
	- ขาแขวนทีวี (เตรียมไว้สำหรับพร้อมนำทีวีเดิมมาติดตั้ง)	45.00	ชุด	500.00	22,500.00	200.00	9,000.00	31,500.00	
	- MATV OUTLET	45.00	ชุด	86.00	3,870.00	90.00	4,050.00	7,920.00	
	- ชุดสายอากาศ								
	สายอากาศดิจิทัล	1.00	ชุด	6,450.00	6,450.00	1,000.00	1,000.00	7,450.00	
	ชุดป้องกันเสิร์จ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ชุดเสาอากาศ สูง 2.2 เมตร	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	1,500.00	1,500.00	16,000.00	
	- ชุดตู้รวมสัญญาณสายอากาศ								
	ชุดขยายสัญญาณและกรองสัญญาณ	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	
	ตู้เก็บอุปกรณ์ และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	1,000.00	1,000.00	27,500.00	
	งานบริการเช็กระบบ, แก้ไข -เชื่อมต่ออุปกรณ์เดิม, วัดระดับสัญญาณใน	1.00	ชุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	ACCESS POINT				40,919.00		27,399.00	68,318.00	
	- CAT6 CABLE	1,500.00	ม.	20.00	30,000.00	12.00	18,000.00	48,000.00	
	- EMT 1/2"	390.00	ม.	21.00	8,190.00	22.00	8,580.00	16,770.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	2,729.00	2,729.00	819.00	819.00	3,548.00	
	TELEPHONE SYSTEM				5,095.00		4,080.00	9,175.00	
	- TELEPHONE OUTLET	45.00	ชุด	111.00	4,995.00	90.00	4,050.00	9,045.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	CCTV SYSTEM				-		1,600.00	1,600.00	
	- รื้อและติดตั้งคืนตำแหน่งเดิม	8.00	งาน			200.00	1,600.00	1,600.00	
	ENERGY SAVER SYSTEM				329,500.00		64,000.00	393,500.00	
	- DIGITAL DOOR LOCK	45.00	ชุด	2,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	- อุปกรณ์สร้างข้อมูลให้การ์ด	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- อุปกรณ์ตั้งข้อมูลกลอนประตู ประกอบด้วย	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- SOFTWARE MANAGEMENT								
	- ชุดบัตรคำสั่ง								
	- MIFARE CARD	160.00	ชุด						
	- Relay Control Unit 4 circuit 136 amp	45.00	ชุด	1,800.00	81,000.00	500.00	22,500.00	103,500.00	
	- Touch Door Bell System ประกอบด้วย	45.00	ชุด	2,500.00	112,500.00	300.00	13,500.00	126,000.00	
	Inside Do not Disturb / Make Up Room								
	Outside Logo /BELL /DND/MUR								
	Bell								
	- ค่าอะไหล่และติดตั้งกลอนประตู	45.00	ชุด	-	-	400.00	18,000.00	18,000.00	
	- TRAINING & SETTING PROGRAM	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	AUTOMATIC DOOR ประตูทางเข้าโซนห้องพัก				36,500.00		15,000.00	51,500.00	
	- ชุดบานเลื่อนอัตโนมัติ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- เสาเสริมสำหรับจับบานประตู	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ค่าติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				1,293,018.00		143,704.00	1,436,722.00	
	- เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE FCU/CDU (INVERTOR)				1,291,018.00		135,704.00	1,426,722.00	
	- FCU-A/CDU-A @ 18,000 BTU/HR ; CEILING TYPE	39.00	ชุด	24,360.00	950,040.00	1,500.00	58,500.00	1,008,540.00	
	- FCU-B/CDU-B @ 24,000 BTU/HR ; CEILING TYPE	6.00	ชุด	29,400.00	176,400.00	1,500.00	9,000.00	185,400.00	
	- ขายึดแขวนเครื่อง CDU-01 TO 13 ชั้น 1	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	200.00	2,600.00	6,500.00	
	- ขายึดแขวนเครื่อง FCU-31 TO 43 ชั้น 3	13.00	ชุด	200.00	2,600.00	200.00	2,600.00	5,200.00	
	- ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ								
	- COPPER TUBE TYPE L ASTM B88								
	Ø 1/4"	204.00	เมตร	75.00	15,300.00	30.00	6,120.00	21,420.00	
	Ø 3/8"	54.00	เมตร	81.00	4,374.00	30.00	1,620.00	5,994.00	
	Ø 1/2"	204.00	เมตร	129.00	26,316.00	50.00	10,200.00	36,516.00	
	Ø 5/8"	54.00	เมตร	185.00	9,990.00	65.00	3,510.00	13,500.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	เหมา	11,200.00	11,200.00	3,360.00	3,360.00	14,560.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาสารทำความเย็น (INDOOR) (CLOSE CELL ELASTOMERIC INSULATION REFRIGERANT PIPE)								
	Ø 1/4" หน้า 3/4"	204.00	เมตร	39.00	7,956.00	15.00	3,060.00	11,016.00	
	Ø 3/8" หน้า 3/4"	54.00	เมตร	42.00	2,268.00	15.00	810.00	3,078.00	
	Ø 1/2" หน้า 3/4"	204.00	เมตร	46.00	9,384.00	15.00	3,060.00	12,444.00	
	Ø 5/8" หน้า 3/4"	54.00	เมตร	50.00	2,700.00	16.00	864.00	3,564.00	
	ADSHEIVE, TAPE	1.00	งาน	2,230.00	2,230.00	670.00	670.00	2,900.00	
	- ท่อระบายน้ำทิ้ง (DRAIN PIPE PVC CLASS 8.5)								
	Ø 1"	110.00	เมตร	25.00	2,750.00	25.00	2,750.00	5,500.00	
	Ø 1 1/2"	80.00	เมตร	40.00	3,200.00	25.00	2,000.00	5,200.00	
	Hanger and support	1.00	เหมา	1,190.00	1,190.00	360.00	360.00	1,550.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	เหมา	1,790.00	1,790.00	540.00	540.00	2,330.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อระบายน้ำทิ้ง (CLOSE CELL ELASTOMATIC INSULATION CONDENSATE DRAIN PIPE)								
	Ø 1" หน้า 1/2"	110.00	เมตร	37.00	4,070.00	20.00	2,200.00	6,270.00	
	Ø 1 1/2" หน้า 1/2"	80.00	เมตร	45.00	3,600.00	20.00	1,600.00	5,200.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา PVC SLIM DUCT								
	ขนาด 3 นิ้ว สำหรับ 18,000 BTU	234.00	เมตร	120.00	28,080.00	30.00	7,020.00	35,100.00	
	ขนาด 4 นิ้ว สำหรับ 24,000 BTU	36.00	เมตร	180.00	6,480.00	40.00	1,440.00	7,920.00	
	- ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ SPLIT TYPE								
	- สายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	220.00	เมตร	9.00	1,980.00	7.00	1,540.00	3,520.00	
	- IEC01 4 Sq.mm.	440.00	เมตร	13.00	5,720.00	10.00	4,400.00	10,120.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ								
	- EMT 1/2"	250.00	เมตร	25.00	6,250.00	22.00	5,500.00	11,750.00	
	- FITTING,ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	เหมา	1,250.00	1,250.00	380.00	380.00	1,630.00	
	งานอื่น ๆ				2,000.00		8,000.00	10,000.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนถาดสังกะสีรองน้ำแอร์ FCU-1-11, FCU-1-12 (2 เครื่อง) โถงต้อนรับ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	- งานเจาะพื้นระเบียงเพื่อเดินท่อ Main Drain (Coring Ø2" 20 จุด)	1.00	งาน		-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติภารกิจโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	กลุ่มที่ 2				812,730.00		212,219.00	1,832,949.00	
2.1	งานป้ายสัญลักษณ์				-		1,500.00	1,500.00	
2.1.1	- โป้โก้เติม (ถอดทำความสะอาด ขัดเงา ติดตั้งกลับหลังจากทำการตกแต่งผนัง)	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2.2	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร				812,730.00		210,719.00	1,831,449.00	
2.2.1	ชั้น 1				803,930.00		210,719.00	1,014,649.00	
-	โถงต้อนรับ ทักคอย				534,955.00		147,186.50	682,141.50	
	- รูปปั้น A								
	- โครงคร่าวไม้สักข้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	70.00	ตร.ม.	1,200.00	84,000.00	360.00	25,200.00	109,200.00	
	- โครงคร่าวไม้สักข้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	10.00	ตร.ม.	1,200.00	12,000.00	360.00	3,600.00	15,600.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	3.00	ตร.ม.	1,250.00	3,750.00	375.00	1,125.00	4,875.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	40.00	ตร.ม.	250.00	10,000.00	75.00	3,000.00	13,000.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	6.00	ตร.ม.	1,350.00	8,100.00	405.00	2,430.00	10,530.00	
	- แผ่นลอนไม้เทียม Maple color(160x2900 mm.หนา 24 mm.)	60.00	ตร.ม.	600.00	36,000.00	180.00	10,800.00	46,800.00	
	- โครงคร่าวไม้สักข้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	8.40	ตร.ม.	1,700.00	14,280.00	510.00	4,284.00	18,564.00	
	- COUNTER ต้อนรับ โครงคร่าวไม้สักข้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์	8.40	ม.	9,500.00	79,800.00	2,850.00	23,940.00	103,740.00	
	- Stainless Steel L shape ขนาด 5x5 cm. สีทองเงา ST1	15.00	ม.	375.00	5,625.00	112.50	1,687.50	7,312.50	
	- กรวยเชิงสแตนเลสสีทองเงา ขนาด 1 cm. ST2	10.00	ม.	163.00	1,630.00	48.90	489.00	2,119.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	10.00	ม.	40.00	400.00	12.00	120.00	520.00	
	- รูปปั้น A.1								
	- โครงคร่าวไม้สักข้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. ปิดแผ่นลามิเนต	20.00	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	15.00	ม.	40.00	600.00	12.00	180.00	780.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	10.00	ตร.ม.	250.00	2,500.00	75.00	750.00	3,250.00	
	- รูปปั้น B								
	- โครงคร่าวไม้สักข้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม.ปิดแผ่นลามิเนต	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	360.00	5,400.00	23,400.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	6.00	ตร.ม.	1,250.00	7,500.00	375.00	2,250.00	9,750.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มผิวกระจก STK2	9.00	ตร.ม.	1,350.00	12,150.00	405.00	3,645.00	15,795.00	
	- โครงคร่าวไม้สักข้อย กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม.ปิดแผ่นลามิเนต	20.00	ตร.ม.	1,200.00	24,000.00	360.00	7,200.00	31,200.00	
	- รูปปั้น C								

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนัง โต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2.2.2	ชั้น 2				309,925.00		73,177.50	383,102.50	
-	ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 13 ห้อง) ชั้น 2	13.00	ห้อง		266,175.00		62,692.50	328,867.50	
	ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 2	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนัง โต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคารวม 2 ห้อง) ชั้น 2	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 2	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนัง โต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
2.2.3	ชั้น 3				350,875.00		82,822.50	433,697.50	
-	ห้องพัก STANDARD (ราคารวม 15 ห้อง) ชั้น 3	15.00	ห้อง		307,125.00		72,337.50	379,462.50	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมหารค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ห้องพัก STANDARD (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 3	1.00	ห้อง		20,475.00		4,822.50	25,297.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	8.50	ตร.ม.	690.00	5,865.00	207.00	1,759.50	7,624.50	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	2.00	ตร.ม.	1,250.00	2,500.00	375.00	750.00	3,250.00	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
-	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา รวม 2 ห้อง) ชั้น 3	2.00	ห้อง		43,750.00		10,485.00	54,235.00	
	ห้องพัก SUPERIOR (ราคา ต่อ 1 ห้อง) ชั้น 3	1.00	ห้อง		21,875.00		5,242.50	27,117.50	
	- วอลเปเปอร์ลายผ้า (หลังผ้า) WP1	6.00	ตร.ม.	690.00	4,140.00	207.00	1,242.00	5,382.00	
	- ติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มลายไม้ STK1	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	75.00	300.00	1,300.00	
	- วอลเปเปอร์พิมพ์ลายดอกบัวตามแบบ WP2	4.50	ตร.ม.	1,250.00	5,625.00	375.00	1,687.50	7,312.50	
	- สแตนเลสตกแต่งเส้นแบน สีทองเงา ST3	4.00	ม.	40.00	160.00	12.00	48.00	208.00	
	- งาน Built-in ปิดผนังโต๊ะเครื่องแป้งเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- งาน Built-in ต่อเติมเหนือตู้เสื้อผ้าเดิม รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	
	- งานปรับปรุงตู้เสื้อผ้า Built-in เดิม เก็บงานโป๊สีตู้ใหม่ และปิดผิวใหม่ ติด	13.00	ตร.ม.	350.00	4,550.00	105.00	1,365.00	5,915.00	
	- ม่านจีบแบบทึบแสง 100 % ขนาด 2.20 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมภ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	กลุ่มที่ 3				157,231.76		162,897.20	434,518.96	
3.1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างก่อสร้างประกอบ				157,231.76		50,522.20	207,753.96	
3.1.1	งานทางเดินเท้า				23,059.49		7,168.60	30,228.09	
	- งานทรายหยาบอัด	2.00	ลบ.ม.	327.10	654.20	104.00	208.00	862.20	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	2.00	ตร.ม.	-	-	139.00	278.00	278.00	
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	1.00	ลบ.ฟ.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	1.00	กก.	39.26	39.26	-	-	39.26	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RØ6 มม. (SR24)	64.00	กก.	22.21	1,421.38	4.40	281.60	1,702.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	33.18	66.36	-	-	66.36	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	3.00	ลบ.ม.	2,322.43	6,967.29	327.00	981.00	7,948.29	
	- พลาสติกใสหนา 0.15 มม.	28.00	ตร.ม.	9.00	252.00	3.00	84.00	336.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.ลายหินลูกเต๋าสีเทาอ่อนผิวด้านหน้าไม่น้อย	25.00	ตร.ม.	451.00	11,275.00	184.00	4,600.00	15,875.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. BORDER สีเทาเข้ม	4.00	ตร.ม.	296.00	1,184.00	184.00	736.00	1,920.00	
3.1.2	งานทางเข้า				45,960.00		22,200.00	68,160.00	
	- พื้น ค.ส.ล.เดิม เตรียมผิวทำความสะอาดก่อนปูกระเบื้อง	96.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,880.00	2,880.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.ลายหินลูกเต๋าสีเทาอ่อนผิวด้านหน้าไม่น้อย	96.00	ตร.ม.	451.00	43,296.00	184.00	17,664.00	60,960.00	
	F4 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 40x40 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. BORDER สีเทาเข้ม	9.00	ตร.ม.	296.00	2,664.00	184.00	1,656.00	4,320.00	
3.1.3	งานสระบัว				39,069.98		11,765.00	50,834.98	
	F5 พื้น ค.ส.ล.เดิม ทาสีเมนต์กันซึมสีขาว	162.00	ตร.ม.	175.00	28,350.00	53.00	8,586.00	36,936.00	
	P1 ผันฉาบผิวทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ด้วยน้ำยาขัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ	22.00	ตร.ม.	72.00	1,584.00	22.00	484.00	2,068.00	
	P6 ผันทาสีเมนต์กันซึมสีขาว	21.00	ตร.ม.	175.00	3,675.00	53.00	1,113.00	4,788.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอก	22.00	ตร.ม.	40.59	892.98	31.00	682.00	1,574.98	
	- เปลี่ยนแผ่นกรอง	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	300.00	600.00	4,000.00	
	- เปลี่ยนปะการัง เบอร์ 5	2.00	ชุด	584.00	1,168.00	150.00	300.00	1,468.00	
3.1.4	งานป้าย ENTRANCE พร้อมไฟส่องป้าย				49,142.29		9,388.60	58,530.89	
	- งานชุดดินฐานรากและถมดิน	2.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	336.00	336.00	
	- งานทรายบดอัดรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	327.10	327.10	104.00	104.00	431.10	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	2,121.50	2,121.50	426.00	426.00	2,547.50	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	9.00	ตร.ม.	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต (100%)	11.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,529.00	1,529.00	
	- ไม้คร่า (30% ของไม้แบบ)	4.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปู (25%ของไม้แบบ)	3.00	กก.	39.26	117.78	-	-	117.78	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RBØ9 มม. (SR24)	38.00	กก.	21.35	811.30	4.40	167.20	978.50	
	- DBØ12 มม. (SD40)	54.00	กก.	20.65	1,115.10	3.60	194.40	1,309.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	33.18	99.54	-	-	99.54	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylinder)	1.00	ลบ.ม.	2,322.43	2,322.43	327.00	327.00	2,649.43	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	13.00	ตร.ม.	540.00	7,020.00	176.00	2,288.00	9,308.00	
	- ฝ้าผนังฉาบปูนเรียบ	6.00	ตร.ม.	77.00	462.00	95.00	570.00	1,032.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิกชนิดทาภายนอก	6.00	ตร.ม.	40.59	243.54	31.00	186.00	429.54	
	- แผงตกแต่งบังแดด 3 ติดแผ่นAluminium Composite ใ้ FR ระบบสี PVDF ติดตั้งบน โครงเหล็กเดิม	4.00	ตร.ม.	2,180.00	8,720.00	500.00	2,000.00	10,720.00	
	- ป้ายตัวอักษรพร้อมบัวประดับ	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	ค่าวัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	- ระบบไฟฟ้า								
	- LED SPOT LIGHT 2.15W	2.00	ชุด	2,720.00	5,440.00	150.00	300.00	5,740.00	
	- PHOTO SWITCH 3A	1.00	ชุด	167.00	167.00	100.00	100.00	267.00	
	- NYY/G 2.5/2.5	20.00	ม.	54.00	1,080.00	15.00	300.00	1,380.00	
	- HDPE 32 mm	20.00	ม.	21.45	429.00	19.00	380.00	809.00	
	- RCBO 16A 2P พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ	1.00	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	236.00	236.00	71.00	71.00	307.00	
3.2	งานรื้อถอน				-		112,375.00	226,765.00	
3.2.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน				-		35,415.00	35,415.00	
	C1E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม.	921.00	ตร.ม.	-	-	25.00	23,025.00	23,025.00	
	C2E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 12 มม. (รื้อเฉพาะแผ่นฝ้า)	541.00	ตร.ม.	-	-	15.00	8,115.00	8,115.00	
	C3E รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด ชนิดกันความร้อน บุแผ่นเมทัลโลทีฟิล์ม หนา 12 มม. (รื้อเฉพาะแผ่นฝ้า)	167.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,505.00	2,505.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. (รื้อเฉพาะแผ่นฝ้า)	118.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,770.00	1,770.00	
3.2.2	งานรื้อถอนผนังและตกแต่งผิวผนัง				-		35,110.00	35,110.00	
	5E รื้อถอนผนังกรุกระเบื้องดินเผา ขนาด 4"x8" สีเหลืองครีม สลัปลายด้วยกระเบื้องดินเผา ขนาด 2"x8"	258.00	ตร.ม.	-	-	35.00	9,030.00	9,030.00	
	- รื้อถอนผนังไม้อัดเดิมภายในห้องพัก	729.00	ตร.ม.	-	-	20.00	14,580.00	14,580.00	
	- รื้อถอนผนังไม้อัดพร้อมโครงเดิมภายในห้องพักคอย	182.00	ตร.ม.	-	-	30.00	5,460.00	5,460.00	
	- รื้อถอนผนังวอลเปเปอร์เดิมภายในห้องพัก	8.00	ตร.ม.	-	-	20.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนผิวผนังปูกระเบื้องห้องน้ำเดิม	168.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,880.00	5,880.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.3	งานรื้อถอนพื้นและตกแต่งผิวพื้น				-		60,780.00	60,780.00	
	1E รื้อถอนพื้นปูพื้นไม้สังเคราะห์	921.00	ตร.ม.	-	-	30.00	27,630.00	27,630.00	
	2E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค , กระเบื้องดินเผาเคลือบสี	226.00	ตร.ม.	-	-	50.00	11,300.00	11,300.00	
	5E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	135.00	ตร.ม	-	-	50.00	6,750.00	6,750.00	
	9E รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 8"x8"	212.00	ตร.ม	-	-	50.00	10,600.00	10,600.00	
	10E พื้นผิวขัดมันหนา 20-50 มม. เตรียมผิวทำความสะอาด	225.00	ตร.ม	-	-	20.00	4,500.00	4,500.00	
3.2.4	งานรื้อถอนอื่นๆ				-		28,460.00	28,460.00	
	- รื้อถอนชุดระแนงบานเลื่อนเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนแผงตกแต่ง ไม้้อัดด้านหน้าทางเข้าออก	40.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ แผงบังแดดเดิม	222.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,660.00	6,660.00	
	- รื้อถอนแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ แผงกันสาดเดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,950.00	1,950.00	
	- รื้อถอนแผ่นอะคริลิกพร้อมโครง แผงกันสาดเดิม	24.00	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	
	- รื้อแผ่น ไม้เดิมออก บริเวณผนังด้านหน้า โถงพักคอย	15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนชุดม่านน้ำตกเดิม	1.00	ชุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนชุดม่านบังแดดเดิม	45.00	ชุด	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	
	- รื้อถอนชุด โต๊ะตั้งทีวีภายในห้องพักเดิม	45.00	ชุด	-	-	100.00	4,500.00	4,500.00	
	- รื้อถอนชั้นวางของภายในห้องพักเดิมเดิม	45.00	ชุด	-	-	50.00	2,250.00	2,250.00	
	- ข้ายประตูบานเลื่อนเดิม เพื่อติดตั้งตำแหน่งใหม่	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อคราสัญลักษณ์ U Place ออกและติดตั้งใหม่ตำแหน่งเดิม	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- ข้าย ไม้พุ่มเดิมออก เพื่อนำไปเก็บไว้ในทีมมหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ข้ายต้นไม้ตกแต่งเดิมออก เพื่อนำไปเก็บไว้ในทีมมหาวิทยาลัยกำหนด	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3.2.5	งานรื้อถอนงานระบบ				-		67,000.00	67,000.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำ CW ที่เป็นท่อ GSP และท่อ PVC เดิมออก	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- รื้อเก็บดวง โคม, รื้อทิ้งเต้ารับต่างๆ และรื้อทิ้งท่อร้อยสาย/สายไฟ	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- รื้อชุดเสาอากาศทีวีเดิม	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศและวัสดุประกอบเดิมออก (45 ชุด)	1.00	งาน	-	-	40,500.00	40,500.00	40,500.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				882,450.00		27,675.00	910,125.00	
1.1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว				701,100.00		-	701,100.00	
1.1.1	ชั้น 1				221,740.00		-	221,740.00	
	โถงต้อนรับ				27,000.00		-	27,000.00	
	- CH1 แก้ว (ของเดิมทำสีใหม่ หุ้มเบาะผ้าใหม่)	9.00	ตัว	2,500.00	22,500.00		-	22,500.00	
	- TB1 โถ้ะกลาง (ของเดิมทำสีใหม่)	3.00	ตัว	1,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	ห้องพัก STANDARD				164,780.00		-	164,780.00	
	- CH2 แก้วีสตูล (ของเดิมทำไอ้ค้ข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	11.00	ตัว	1,200.00	13,200.00		-	13,200.00	
	- STB1 โถ้ะข้างเตียง	22.00	ตัว	590.00	12,980.00		-	12,980.00	
	- TB2 โถ้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติ๊กเกอร์ลายไม้ STK1	11.00	ตัว	1,000.00	11,000.00		-	11,000.00	
	- TB3 โถ้ะทำงาน	11.00	ตัว	9,600.00	105,600.00		-	105,600.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติ๊กเกอร์ลายไม้ STK1	22.00	ตัว	1,000.00	22,000.00		-	22,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 แก้วีสตูล (ของเดิมทำไอ้ค้ข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โถ้ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	
	- TB2 โถ้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติ๊กเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โถ้ะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติ๊กเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.1.2	ชั้น 2				224,700.00		-	224,700.00	
	ห้องพัก STANDARD				194,740.00		-	194,740.00	
	- CH2 แก้วีสตูล (ของเดิมทำไอ้ค้ข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	13.00	ตัว	1,200.00	15,600.00		-	15,600.00	
	- STB1 โถ้ะข้างเตียง	26.00	ตัว	590.00	15,340.00		-	15,340.00	
	- TB2 โถ้ะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติ๊กเกอร์ลายไม้ STK1	13.00	ตัว	1,000.00	13,000.00		-	13,000.00	
	- TB3 โถ้ะทำงาน	13.00	ตัว	9,600.00	124,800.00		-	124,800.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติ๊กเกอร์ลายไม้ STK1	26.00	ตัว	1,000.00	26,000.00		-	26,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 แก้วีสตูล (ของเดิมทำไอ้ค้ข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โถ้ะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	

แบบแสดงรายการก่อสร้างของโครงการ

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสถานปฏิบัติการโรงแรม

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสดมภ์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- TB2 โตะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โตะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.13	ชั้น 3				254,660.00		-	254,660.00	
	ห้องพัก STANDARD				224,700.00		-	224,700.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	15.00	ตัว	1,200.00	18,000.00		-	18,000.00	
	- STB1 โตะข้างเตียง	30.00	ตัว	590.00	17,700.00		-	17,700.00	
	- TB2 โตะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	15.00	ตัว	1,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	- TB3 โตะทำงาน	15.00	ตัว	9,600.00	144,000.00		-	144,000.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	30.00	ตัว	1,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
	ห้องพัก SUPERIOR				29,960.00		-	29,960.00	
	- CH2 เก้าอี้สตูล (ของเดิมทำไอ้คเข้ม หุ้มเบาะผ้าใหม่)	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- STB1 โตะข้างเตียง	4.00	ตัว	590.00	2,360.00		-	2,360.00	
	- TB2 โตะกลางโซฟา (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- TB3 โตะทำงาน	2.00	ตัว	9,600.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง (ของเดิม) ทำความสะอาดและปิดสติกเกอร์ลายไม้ STK1	4.00	ตัว	1,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
1.2	งานครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์				-		-	-	
	- เครื่องรับโทรศัพท์แบบอนาล็อก	-	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
1.3	งานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์				71,100.00		5,175.00	76,275.00	
	- ACCESS POINT	45.00	ชุด	1,580.00	71,100.00	115.00	5,175.00	76,275.00	
1.4	งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องพัก				110,250.00		22,500.00	132,750.00	
	- เครื่องรับโทรทัศน์แบบสมาร์ทีวีขนาด 50 นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
	- เครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีแบบสมาร์ทีวีขนาด 40 นิ้ว	-	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่รวมในงบประมาณ
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 3500W	45.00	ชุด	2,450.00	110,250.00	500.00	22,500.00	132,750.00	
	- ตู้เย็นขนาด ไม่น้อยกว่า 3 คิว	-	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่รวมในงบประมาณ